Numer zapytania	Z435/10398/1
Tytuł zapytania	Wykonanie likwidacji budynku magazynowego na terenie dawnego ZOB dla zakładu Tokai COBEX Polska sp. z o.o. w Raciborzu
Kupiec prowadzący:	Domagała, Dariusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Domagała, Dariusz
Data złożenia:	2025-08-28 13:54:54
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-08-28 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-09-11 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-09-11 12:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie likwidacji budynku magazynowego na terenie dawnego ZOB dla zakładu Tokai COBEX Polska sp. z o.o. w Raciborzu.

PRACE DO WYKONANIA

I Rozbiórka budynku

1. Wykonanie dokumentacji do zgłoszenia rozbiórki budynku (w razie konieczności przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na rozbiórkę) wraz zapewnieniem usługi kierownika budowy/rozbiórki
2. Odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót
3. Demontaż i utylizacja instalacji elektrycznej zewnętrznej i wewnętrznej
4. Demontaż i utylizacji instalacji kanalizacji deszczowej wraz z jej zabezpieczeniem przed zasypaniem
5. Rozbiórka budynku o wymiarach ok 15x15m i wysokości ok 7m, do poziomu -50cm wraz z utylizacją wszystkich odpadów (w tym, cegieł , betonu, szkła, drewna, papy, odpadów stalowych, instalacyjnych, itp.)
6. Wykonanie podbudowy tłuczniowej wraz z odpowiednim zagęszczeniem i nawierzchni z płyt drogowych w miejscu rozbiórki budynku.
7. Uporządkowanie terenu po zakończeniu robot

II Demontaż elementów estakady i rurociągu

1. Odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót
2. Demontaż i utylizacja nieczynnej instalacji rurociągu gazu,

3. Demontaż i utylizacja estakady szt 2, dł ok 25m, wraz z wszystkimi elementami pomocniczymi (wsporniki, śruby, itp.)
4. Uporządkowanie terenu po zakończeniu robot

III Demontaż wiaty wraz z filtrem

1. Odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót
2. Demontaż i utylizacja wiaty nad filtrem wraz z fundamentami i elementami pomocniczymi (wsporniki, marki, itp.)
3. Demontaż i utylizacja filtrów workowych oraz opróżnienie i utylizacja filtra z pozostałości zalegających surowców
4. Demontaż i utylizacja nieczynnej instalacji odpylania - filtra wraz z rurociągami
5. Uporządkowanie terenu po zakończeniu robot

Warunki jakie trzeba spełnić przed wejściem na wykonanie zadania

1. Wszystkie prace musza być prowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz ogólną specyfikacja wykonywania robót firm zewnętrznych na terenie TXC. W szczególności należy spełnić poniższe warunki przed przystąpieniem do prowadzenia prac:

   - przestrzeganie zasad panujących na terenie zakładu.

   - wypełnione i podpisane skierowanie na szkolenie a następnie uczestnictwo w szkoleniu informacyjnym na terenie TCX

   - wypełnione i podpisane pozwolenie wejścia na obiekt

   - ważne badania i szkolenia pracowników

   - przygotowana IBWR oraz ORZ na prowadzone prace przysłana najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem prac

   - sprawny technicznie sprzęt (rusztowania, elektronarzędzia, szelki bezpieczeństwa, zwyżki z ważnymi badaniami i pracownicy z uprawnieniami do obsługi, itp.)

   - podczas prac szczególnie niebezpiecznych wypełnienie i dostarczenie stosownych pozwoleń (prace na wysokości, przestrzenie zamknięte, wysokotemperaturowe, prace w wykopach)

   - pracownicy wyposażeni w Sprzęt Ochrony Osobistej (ubrania robocze, kaski, kamizelki, okulary, buty, ochronniki słuchu i maseczki ochronne)

   - wyposażenie do wygrodzenia prowadzonych prac

   - pośród pracowników musi być osoba pełniąca rolę osoby nadzorującej i koordynator BHP oraz kierownik robót

2. Prowadzenie prac w żaden sposób nie może utrudniać funkcjonowania zakładu

3. Przed przystąpieniem do wykonywania prac konieczne jest wygrodzenie terenu , budowy ogrodzeniem stałym szczelnie zamkniętym i odpowiednie oznakowanie

Uwagi: wszystkie roboty oraz materiały potrzebne do wykonania zadania powinny być wycenione i przedstawione Inwestorowi w formie kosztorysu. Przed przystąpieniem do wyceny konieczna jest wizja na miejscu budowy. Prace mogą być prowadzone po wcześniejszym ustaleniu z inspektorem nadzoru i nie mogą w żaden sposób utrudniać funkcjonowania zakładu.

Termin wykonania zadania : 3 miesiące od daty zamówienia

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade po zalogowaniu się na stronie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. udostępnionej przez platformę.

Oferta powinna zawierać :

- cenę netto

- szczegółowa wycena

- warunki płatności

- termin realizacji

Uwaga : przed przystąpieniem do przygotowania oferty należy przeprowadzić wizję lokalną przedmiotu zapytania ofertowego (zamówienia) w celu prawidłowego sporządzenia oferty.

Wszelkich dodatkowych informacji ze strony Zamawiającego udziela pan M. Janicki tel. 32 4595 233 tel. kom. 722345685 e-mail : mariusz.janicki @tokaicobex.com

Spotkanie na którym zostanie omówiony szczegółowy zakres prac odbędzie się w czwartek tj. 04.09.2025 roku o godz. 11.00 na terenie dawnego ZOB przy ul. Piaskowej 6

Uwaga : warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie jest posiadanie sprzętu ochrony osobistej tzn. kask oraz okulary ochronne

Warunki realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zamówienia) oraz wymagania wobec Wykonawcy zawierają: Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne ,Ogólna specyfikacja techniczna, wzór umowy w przypadku zastosowania (Zamawiający dopuszcza niewielkie zmiany w zapisach umowy dostosowując umowę do charakteru wykonywanej usługi , zapisy dotyczące dokumentacji i projektowania pozostają bez zmian) umowa o zachowaniu poufności,

Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą, wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

1.Przekazane materiały jeżeli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty, bez zgody Zamawiającego, jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.

3.Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.

4.Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów ze wzoru umowy, ogólnej specyfikacji technicznej oraz ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX Polska sp. z o.o.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytanie (zamówienia).

6. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest obecność na spotkaniu informacyjnym celem przeprowadzenia wizji lokalnej przedmiotowego zapytania ofertowego.

7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Ogólna Specyfikacja Techniczna - Podpisana 04_09_2024r.pdf
2.	Procedura dotycząca ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX grudzień.pdf
3.	Wzór umowy o świadczenie usług_TCX 10_03_2023.doc

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Likwidacja budynku magazynowego na terenie ZOB		1	JD	USŁUGI POZOSTAŁE

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 45 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie