Numer zapytania	Z155/10404/1
Tytuł zapytania	Nowy Sącz - Wymiana kabla relacji rozdzielnia pośrednia RP 6kV OPT 13 Tr3 - 531/2025
Kupiec prowadzący:	Grucel, Robert
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-09-17 14:27:17
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-09-17 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-09-26 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-09-24 13:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

Dostawa dotyczy zakładu w Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej 188.

Zakres prac związany z wymianą kabla na trasie RP 6kV do OPT13 TR3:

1. Prace przygotowawcze do ułożenia kabla.

Wygrodzenie i zabezpieczenie miejsca pracy, otwarcie kanałów kablowych. Czyszczenie kanałów i przepustów pod drogami z zalegającego mułu. Wymiana uszkodzonych konstrukcji wsporczych na odcinku około 50m.
Zestaw jednego wspornika składa się z:
- CWT40H40/3 nr 641230 - 1m,
- Wysięgnik WWCT/WWCTO 400 - 4szt.
- Śruba Młotkowa SMHPM12x30 650377-4szt.
- Kotwa M12 KSSKOM12/75 - 3szt.
- bednarka 30x4 - 1m
- nasadki na wsporniki

2. Ułożenie kabla.
Przygotowanie rolek do wciągania kabla. Ustawienie wciągarki, rozwijaka kablowego i lin. Wciągnięcie trzech nitek kabla XnRUHAKXS 1x120RMC/50 20kV. Dostawa kabla po stronie Wykonawcy. Długość linii kablowej 220m
Ułożenie kabli na konstrukcji wsporczej i przymocowanie. Oznakowanie kabli na trasie. Wprowadzenie kabli do pola rozdzielni RP oraz komory transformatora. Wykonanie przejść p.poż.

3. Podłączenia w rozdzielni RP 6kV i komorze transformatora.
Wykonanie głowic kablowych Raychem POLT-24 (6szt.) oraz żył powrotnych w rozdzielni i komorze transformatora. Podłączenie w polu RP i do szyn zasilających transformatora.

4. Wykonanie pomiarów odbiorczych na kablu przed oddaniem do eksploatacji:
-pomiar ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz poprawności oznaczenia faz,

-sprawdzenie szczelności powłoki zewnętrznej,
-pomiar rezystancji izolacji żył roboczych,
-badanie diagnostyczne WNZ oraz TD,
-próba napięciowa kabla metodą VLF,

5. Prace końcowe po ułożeniu kabla. Zamknięcie kanałów kablowych. Poziomowanie płyt kanałowych, usunięcie wygrodzenia, uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego.

Termin realizacji do 31.10.2025

Możliwa wizja lokalna po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Osoba kontaktowa: Jerzy Jamrozowicz, e-mail: Jerzy.Jamrozowicz@tokaicobex.com, tel. +48695745351

Dodatkowe warunki formalne- zastrzeżenia zamawiającego:

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Przekazane materiały jeżeli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty, bez zgody Zamawiającego, jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.
3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.
4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów Ogólnych Warunków Zakupów dostępnych na stronie www.tokaicobex.com.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania (zamówienia).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
7. Oferta powinna zawierać informacje o klasie efektywności energetycznej. Zamawiający, realizuje politykę energetyczną zgodną z normą ISO 50001, dlatego też w ramach oceny ofert zostaną uwzględnione parametry energetyczne oferowanego sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert niespełniających minimalnych wymagań w zakresie efektywności energetycznej.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru różnych dostawców dla poszczególnych pozycji zapytania.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	OWZ_PL.pdf
2.	Tokai Ogólna specyfikacja techniczna_.pdf
3.	Procedura dotycząca ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX_wersja PL - BHP (002).pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Prace przygotowawcze do ułożenia kabla		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
2.	Ułożenie kabla		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
3.	Podłączenia w rozdzielni RP 6kV i komorze transformatora		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
4.	Wykonanie pomiarów odbiorczych na kablu przed oddaniem do eksploatacji		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
5.	Prace końcowe po ułożeniu kabla		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
2.	DAP Nowy Sącz
3.	Termin płatności: 45 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak