Numer zapytania	Z171/10401/1
Tytuł zapytania	Nowy Sącz- Redukcja poziomu hałasu gniotownika oraz emitorów w budynku Młynowni
Kupiec prowadzący:	Zwolenik, Janusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-07-01 09:31:52
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-07-01 11:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-07-24 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-07-24 10:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

Usługa dotyczy zakładu w Nowym Sączu, ul Węgierska 188

Osoba kontaktowa:

- p. **Marcin Kaczwiński, marcin.kaczwinski@tokaicobex.com, +48 695 745 081**

Wizja lokalna po wcześniejszym kontakcie indywidualnym.

Uwaga: warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie jest posiadanie sprzętu ochrony osobistej tzn. okulary ochronne, kask, rękawice i buty robocze.

Cel zapytania: Celem zadania jest redukcja hałasu, którego źródłem jest gniotownik nr 3 oraz emitory M3, M4, M6 i M7 zainstalowane na Wydziale Młynowni w zakładzie Tokai COBEX w Nowym Sączu

Zakres:

Założenia dla gniotownika:
• Wymiary orientacyjne docelowej osłony akustycznej: 4500 x 2000 x 3000 (dł. x szer. x wys.) ;
• Urządzenia znajdują się w ścisłym sąsiedztwie innych urządzeń, stąd przestrzeń do budowy osłony akustycznej jest ograniczona ;
• Osłona akustyczna (ekrany akustyczne jak i konstrukcja stalowa) musi być łatwa w demontażu do celów serwisowo remontowych ;
• Izolacja akustyczna ma pozwolić na osiągnięcie zamierzonego poziomu hałasu (< 79 dB) (aktualny poziom ekwiwalentny hałasu urządzenia LAeq = 94,6 dB)
• Pomiarem referencyjnym jest pomiar dokonany przez Laboratorium Ochrony Środowiska Tokai Cobex Nowy Sącz, zgodnie ze sprawozdaniem nr 56/H/2021 ;
• Proponowane rozwiązanie powinno być bezpieczne w użytkowaniu, zgodne z normą ISO 14001, innymi obowiązującymi przepisami i praktyką budowlaną ;
• Konieczność uzyskania odpowiedniego poziomu natężenia hałasu w każdej z częstotliwości.

Założenia dla emitorów M3 M4 M6 i M7:
• Osłona akustyczna (ekrany akustyczne jak i konstrukcja stalowa) musi być łatwa w demontażu do celów serwisowo remontowych ;
• Izolacja akustyczna ma pozwolić na osiągnięcie zamierzonego poziomu hałasu (< 79 dB
• Pomiarem referencyjnym jest pomiar dokonany przez Laboratorium Ochrony Środowiska Tokai Cobex Nowy

Sącz, zgodnie ze sprawozdaniem nr 56/H/2021 ;
• Proponowane rozwiązanie powinno być bezpieczne w użytkowaniu, zgodne z normą ISO 14001, innymi obowiązującymi przepisami i praktyką budowlaną ;
• Konieczność uzyskania odpowiedniego poziomu natężenia hałasu w każdej z częstotliwości.

Lokalizacja źródeł hałasu znajduje się w załączniku do zapytania.

Dodatkowe wymogi:
• Konieczność weryfikacji wymiarów przed wykonaniem projektu i rozpoczęciem montażu
• Przed wykonaniem elementów należy skonsultować projekt oraz uzyskać zatwierdzenie Inwestora
• Każdy etap prac należy konsultować z Inwestorem
• Do wyceny należy załączyć harmonogram prac licząc od momentu złożenia zamówienia przez firmę Tokai COBEX
• Rama osłony akustycznej musi być skręcana, umożliwiająca po częściowym demontażu prace serwisowe oraz po całkowitym demontażu prace remontowe

Wymagania odnośnie konstrukcji stalowej:
- materiał min S 235 badania spoin VT kl C wg ISO 5817 ochrona antykorozyjna, system dwuwarstwowy podkład epoksydowy 40 µm podkład poliuretanowy 40 µm RAL 7016 elementy złączne ocynkowane kl min 8 8 brak ostrych krawędzi

Pozostałe uwarunkowania:
1. Niewymienione kwestie techniczne zgodnie z „Ogólną specyfikacją techniczną” Tokai COBEX;
2. Zakres prac należy uzgodnić i wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym;
3. Wykonanie całości prac związanych z zadaniem (wykonanie elementów, prace montażowe na terenie zakładu) po stronie Wykonawcy;
4. Podczas wykonywania robót obowiązuje bezwzględny rygor przestrzegania przepisów bhp i p.poż. oraz „Ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX Polska Sp. z o. o.”;
5. Możliwość udostępnienia raportu pomiarowego, tylko po indywidualnym kontakcie i podpisaniu klauzuli poufności

Oferty można składać oddzielnie na każde zadnia (zadania nie są połączone i mogą być zlecane oddzielnie).

Planowany termin realizacji zadania: 2025

Uwagi pozostałe:

- Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert

- Oferent do oferty przedstawi oczekiwane warunki płatności, a w przypadku zaliczek zapewnienie że otrzyma na nie gwarancję bankową/ubezpieczeniową, której koszty pokrywa Oferent (warunkiem otrzymania zaliczki jest wcześniejsze dostarczenie Zamawiającemu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wartość brutto zaliczki)

- Oferent w ofercie zawrze propozycję warunków płatności jak i warunków gwarancji oraz propozycję harmonogramu rzeczowo- finansowego.

- Oferent zapozna się z Ogólną Specyfikacją techniczną obowiązującą w zakładach TOKAI COBEX, Ogólnymi zasadami wykonywania prac przez firmy zewnętrzne oraz wzorem Umowy (w przypadku uwag prosimy o ich przesłanie wraz z ofertą).

- W ofercie prosimy umieścić informację jaki status przedsiębiorcy(mikro/mały/średni/duży) posiada Oferent.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość użycia w Umowie zabezpieczeń w formie kaucji gwarancyjnej oraz gwarancjami DWK oraz UWIU, której koszty pokrywa Wykonawca.

Warunki zapytania:

1. Przekazane materiały jeśli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty bez zgody Zamawiającego jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.

3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.

4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów ogólnej specyfikacji technicznej, ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX Polska sp. z o.o.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania(zamówienia).

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania.

7. Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalno-biurowego.

8. Warunki gwarancji obejmujące oferowany produkt lub usługę muszą być załączone do oferty.

9. Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

10. Wszelkie zaliczki/przedpłaty muszą zastać zabezpieczone gwarancją bankową/ubezpieczeniową płatną na pierwsze żądanie, której koszty pokrywa Wykonawca

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	OWZ PL.pdf
2.	Wzór umowy o świadczenie usług_TCX_10_03_2023_na czarno.doc
3.	Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne_wersja PL.pdf
4.	Ogólna Specyfikacja Techniczna - Podpisana 04_09_2024r.pdf
5.	Zapytanie ofertowe - Redukcja poziomu hałasu gniotownika oraz emitorów w budynku młynowni.pdf
6.	Tokai COBEX-NDA-unilateral-template.doc

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Redukcja hałasu- gniotownik nr 3		1	usługa	USŁUGI INWESTYCYJNE
2.	Redukcja hałasu- emitory M3, M4, M6, M 7		1	usługa	USŁUGI INWESTYCYJNE

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 45 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak