Numer zapytania	Z61/10401/1
Tytuł zapytania	Nowy Sącz- REMONT KOMINÓW G4 I G5 NA WYDZIALE GRAFITOWNI
Kupiec prowadzący:	Zwolenik, Janusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-04-30 10:56:26
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-04-30 11:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-05-22 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-05-22 11:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

Usługa dotyczy zakładu w Nowym Sączu, ul Węgierska 188

Osoba kontaktowa:

- p. Łukasz Sobiecki, +48 18 4425-273, +48 722 345 620, Lukasz.Sobiecki@tokaicobex.com

Wizja lokalna: 09.05.24, g 11:00 brama główna

Udział w wizji jest wymogiem złożenia oferty.

Uwaga: warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie jest posiadanie sprzętu ochrony osobistej tzn. okulary ochronne, kask, rękawice i buty robocze.

Cel zapytania: Wykonanie remontu kominów G3 I G4 na wydziale grafitowni w zakładzie Tokai Cobex sp. z o. o. w Nowym Sączu zgodnie z
załączonym projektem remontu

Zakres:

Zakres prac dla komina G4(komin w eksploatacji)
1.Wymiana galerii stalowej na poziomie + 67 m- demontaż starej galerii, wykonanie i montaż nowej.
2.Wymiana płyt pokrycia głowicy- demontaż starych płyt, remont głowicy, montaż nowych płyt z tworzywa sztucznego.
3.Wymiana drabiny szczytowej (dwa segmenty)
4.Wymiana pojedynczych mocowań w niewymienianych segmentach drabin poniżej galerii na poz. + 67 m (kwalifikacja podczas prac remontowych)
5.Wymiana drabiny pod galerią na poz. + 67 m Demontaż starych elementów, wykonie nowych i ich montaż zgodnie z projektem technicznym
Uwaga! Należy założyć prowadzenie prac w rejonie głowicy komina na czynnym obiekcie.
6.Remont trzonu żelbetowego- prace naprawcze wykonać zgodnie z zaakceptowaną przez projektanta, szczegółową technologią remontu zewnętrznej powierzchni trzonu żelbetowego, szczegóły w załączniku nr 1 do projektu remontu.
7.Zabezpieczenie antykorozyjne i prace konserwacyjne konstrukcji stalowej (technologia zgodnie z projektem remontu)

Istnieje możliwość dostępu do dokumentacji archiwalnej osprzętu stalowego kominów w celu oszacowania ilości

stali do czyszczenia i malowania.

8. Demontaż instalacji oświetleniowej, oraz remont instalacji odgromowej.
Należy dostosować istniejącą instalacje odgromową do obowiązujących norm i przepisów.
Remont instalacji odgromowej należy wykonać w oparciu o projekt opracowany przez osobę uprawnioną przy uwzględnieniu
aktualnych przepisów, pomiarów i wizji lokalnej na obiekcie, oraz wymaganego zakresu zatwierdzonego podczas prac
remontowych. Poprawność wykonania instalacji odgromowej powinna być potwierdzona w protokole z badania kontrolnego.
9. Zabezpieczenie prowadzonych prac na wysokości
Ze względu na bliskość kominów do budynków i kluczowych instalacji dla zakładu prace remontowe należy prowadzić w rusztowaniu przestawnym okalającym trzon, które będzie tak osłonięte aby izolować obszar prac prowadzonych na obiekcie od pracy urządzeń i ludzi prowadzonych bezpośrednim sąsiedztwie na ziemi.
Projekt rusztowań i zabezpieczeń powinien obejmować również sposób zamocowania ich na trzonie oraz elementach konstrukcji stalowej galerii i powinien być uzgodniony i zatwierdzony przez zamawiającego(zgodnie z wytycznymi projektu remontu).

Zakres prac dla komina G5(komin w eksploatacji)
1.Remont trzonu żelbetowego- prace naprawcze wykonać zgodnie z zaakceptowaną przez projektanta, szczegółową technologią remontu zewnętrznej powierzchni trzonu żelbetowego, szczegóły w załączniku nr 1 do projektu remontu.
2.Zabezpieczenie antykorozyjne i prace konserwacyjne konstrukcji stalowej (technologia zgodnie z projektem remontu) Istnieje możliwość dostępu do dokumentacji archiwalnej osprzętu stalowego kominów w celu oszacowania ilości stali do czyszczenia i malowania.
3. Demontaż instalacji oświetleniowej, oraz remont instalacji odgromowej.
Należy dostosować istniejącą instalacje odgromową do obowiązujących norm i przepisów.
Remont instalacji odgromowej należy wykonać w oparciu o projekt opracowany przez osobę uprawnioną przy uwzględnieniu aktualnych przepisów, pomiarów i wizji lokalnej na obiekcie, oraz wymaganego zakresu zatwierdzonego podczas prac remontowych. Poprawność wykonania instalacji odgromowej powinna być potwierdzona w protokole z badania kontrolnego.
4. Zabezpieczenie prowadzonych prac na wysokości
Ze względu na bliskość kominów do budynków i kluczowych instalacji dla zakładu prace remontowe należy prowadzić w rusztowaniu przestawnym okalającym trzon, które będzie tak osłonięte aby izolować obszar prac prowadzonych na obiekcie od pracy urządzeń i ludzi prowadzonych bezpośrednim sąsiedztwie na ziemi.
Projekt rusztowań i zabezpieczeń powinien obejmować również sposób zamocowania ich na trzonie oraz elementach konstrukcji stalowej galerii i powinien być uzgodniony i zatwierdzony przez zamawiającego(zgodnie z wytycznymi projektu remontu).

Uwagi pozostałe:

- Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert

- Oferent do oferty przedstawi oczekiwane warunki płatności, a w przypadku zaliczek zapewnienie że otrzyma na nie gwarancję bankową/ubezpieczeniową, której koszty pokrywa Oferent (warunkiem otrzymania zaliczki jest wcześniejsze dostarczenie Zamawiającemu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wartość brutto zaliczki)

- Oferent w ofercie zawrze propozycję warunków płatności jak i warunków gwarancji oraz propozycję harmonogramu rzeczowo- finansowego.

- Oferent zapozna się z Ogólną Specyfikacją techniczną obowiązującą w zakładach TOKAI COBEX, Ogólnymi zasadami wykonywania prac przez firmy zewnętrzne oraz wzorem Umowy (w przypadku uwag prosimy o ich przesłanie wraz z ofertą).

- W ofercie prosimy umieścić informację jaki status przedsiębiorcy(mikro/mały/średni/duży) posiada Oferent.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość użycia w Umowie zabezpieczeń w formie kaucji gwarancyjnej oraz gwarancjami DWK oraz UWIU, której koszty pokrywa Wykonawca.

Dodatkowe informacje:

1. Przekazane materiały jeśli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty bez zgody Zamawiającego jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.

3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.

4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów ogólnej specyfikacji

technicznej, ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX Polska sp. z o.o.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania(zamówienia).

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania.

7. Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalno-biurowego.

8. Warunki gwarancji obejmujące oferowany produkt lub usługę muszą być załączone do oferty.

9. Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

10. Wszelkie zaliczki/przedpłaty muszą zastać zabezpieczone gwarancją bankową/ubezpieczeniową płatną na pierwsze żądanie, której koszty pokrywa Wykonawca

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Tokai Ogólna specyfikacja techniczna_.pdf
2.	Ogólne zasady wykonyw_ prac przez firmy zewnętrzne_wersja PL.pdf
3.	OWZ PL.pdf
4.	Wzór umowy o świadczenie usług_TCX_10_03_2023_na czarno.doc
5.	Remont kominów G4 i G5 (002).pdf
6.	Projekt remontu komina G5.pdf
7.	Projekt remontu komina G4.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont komina G4		1	szt.	USŁUGI REMONTOWO-SERWISOWE
2.	Remont komina G5		1	szt.	USŁUGI REMONTOWO-SERWISOWE

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności minimum 30 dni, preferowany 45 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak