Numer zapytania	Z150/10398/1
Tytuł zapytania	Remont odcinaka pomiarowego wody przemysłowej zainstalowanego na obiegu chłodniczym Kalcynacji Gazowej i Elektrycznej na terenie zakładu Tokai COBEX Polska sp. z o.o. w Raciborzu.
Kupiec prowadzący:	Domagała, Dariusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Domagała, Dariusz
Data złożenia:	2024-08-08 06:42:36
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-08-08 07:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-08-29 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-08-29 11:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie remontu odcinaka pomiarowego wody przemysłowej zainstalowanego na obiegu chłodniczym Kalcynacji Gazowej i Elektrycznej na terenie zakładu Tokai COBEX Polska sp. z o.o. w Raciborzu.

Zakres prac :dostawia, montaż i uruchomienie przepływomierza wody przemysłowej, zaworów odcinających oraz przygotowaniu i montażu odcinka obejściowego.

Należy przewidzieć dostawę niezbędnych materiałów i podzespołów koniecznych do wykonania odcinków pomiarowych zapewniających poprawną pracę przepływomierza. Odcinki pomiarowe należy prefabrykować aby maksymalnie skrócić czas montażu na obiekcie.

Do oferty należy załączyć:

- Karty katalogowe dobranego urządzenia.

- Protokół doboru urządzenia (potrzebny do weryfikacji poprawności doboru wielkości przepływomierza).

- Szkice przedstawiające sposób montażu odcinków pomiarowych wraz z wymiarami.

Wymagania dla przepływomierza:

Głowica pomiarowa OPTIFLUX 2000 F

Średnica nominalna **DN200**

Wersja rozdzielna

Puszka przyłączeniowa z aluminium z dławikami M20x1,5

Kabel sygnałowy oraz prądu polowego 10 m

Przyłącze procesowe kołnierze **DN200 PN10** wg EN-1092-1 form B1 (kołnierze bez kontaktu z medium)

Materiał rury/kołnierzy: stal k.o./Stal węglowa

Obudowa głowicy i kołnierze stal malowano proszkowo- powłoka ochronna 2 składnikowa

Konstrukcja głowicy w pełni spawana

Zakres temperatury medium: -5 do +80°C

Wersja do strefy niezagrożonej wybuchem

Kalibracja standardowa, (zakres max 0-12 m/s prędkości liniowej) typowe ustawienie 0-5 m/s

Stopień ochrony IP67

Wykładzina: Twarda Guma

Typ/materiał elektrod: Hastelloy C22

Bez pierścieni uziemiających

Dane do ustawienia:

Woda, zakres 0…350 m3/h

Konwerter IFC 300 F

wersja rozdzielna – obudowa polowa typu F

wersja z wyświetlaczem-możliwość jednoczesnego wyświetlania natężenia przepływu, licznika oraz wartość przewodności właściwej cieczy, duży wyraźny wyświetlacz graficzny,

w standardzie funkcja automatycznej diagnostyki czujnika - kontrola liniowości, kontrola zużycia elektrod, kontrola przewodności oraz kontrola zużycia wykładziny,

oprócz pomiaru natężenia przepływu i totalizera, jednoczesny pomiar przewodności oraz temperatury uzwojenia

Modułowy I/O, 1x PROFINET, przyłącza 2x M12

zainstalowana detekcja pustej rury (standard)

stopień ochrony: IP67, aluminium odlewane

temperatura otoczenia do 60°C

przyłącza kablowe:3 x M20x1,5 z dławikami

język instrukcji/menu: polski/ polski (inne języki przełączane programowo)

wersja do strefy niezagrożonej wybuchem

Możliwość ustawienia hasła

klasa dokładności: 0.2% (klasa dokładności konwertera 0.15%)

zasilanie: 24 V DC

Uwaga:

Przed przystąpieniem do wyceny konieczna jest wizja na miejscu. Pozostałe potrzebne do doboru przepływomierzy dane zostaną przedstawione na wizji lokalnej. Po wykonaniu zadania należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej dokumentację taką jak m.in. DTR, instrukcja obsługi, świadectwo kalibracji, Deklaracja Zgodności, CE, rysunki pomontażowe, schematy połączeń kablowych itp. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz instrukcji eksploatacji oraz instrukcji organizacji bezpiecznej pracy. Wszystkie odpady powstałe podczas prac remontowych , za wyjątkiem odpadów stalowych należą do wykonawcy.

Złom stalowy należy dostarczyć na zakładowe składowisko odpadów.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade po zalogowaniu się na stronie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. udostępnionej przez platformę.

Oferta powinna zawierać :

- cena netto

- kosztorys skrócony

- termin realizacji

- warunki płatności

Uwaga : brak kosztorysu może spowodować odrzucenie oferty.

Przed przystąpieniem do przygotowania oferty należy przeprowadzić wizję lokalną przedmiotu zapytania ofertowego (zamówienia) w celu prawidłowego sporządzenia oferty.

Wszelkich dodatkowych informacji ze strony Zamawiającego udziela pan Ł. Filipczak tel. 32 45 95 467 tel. kom. 885 507 521 e-mail: lukasz.filipczak@tokaicobex.com

Spotkanie na którym zostanie omówiony szczegółowy zakres prac odbędzie się **we wtorek tj. 13.08.2024 roku o godz. 10.00 w budynku głównym Dyrekcji I (spotkanie w holu Dyrekcji)**

Uwaga : warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie jest posiadanie sprzętu ochrony osobistej tzn. kask oraz okulary ochronne

Warunki realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zamówienia) oraz wymagania wobec Wykonawcy zawierają: Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne ,Ogólna specyfikacja techniczna, wzór umowy w przypadku zastosowania (Zamawiający dopuszcza niewielkie zmiany w zapisach umowy dostosowując umowę do charakteru wykonywanej usługi , zapisy dotyczące dokumentacji i projektowania pozostają bez zmian)

Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą, wynosi 90 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

1.Przekazane materiały jeżeli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty, bez zgody Zamawiającego, jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.

3.Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.

4.Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów ze wzoru umowy, ogólnej specyfikacji technicznej oraz ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX Polska sp. z o.o.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytanie (zamówienia).

6. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest obecność na spotkaniu informacyjnym celem przeprowadzenia wizji lokalnej przedmiotowego zapytania ofertowego.

7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Ogólne zasady wykonyw_ prac przez firmy zewnętrzne_wersja PL.PDF
2.	Tokai Ogólna specyfikacja techniczna.pdf
3.	Wzór umowy o świadczenie usług_TCX 10_03_2023.doc

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont odcinaka pomiarowego wody przemysłowej zainstalowanego na obiegu chłodniczym Kalcynacji Gazowej i Elektrycznej:		1	JD	USŁUGI REMONTOWO-SERWISOWE

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.4	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin płatności	0.2	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin realizacji	0.2	Nie	Zniżkowy	Nie
4.	Gwarancja	0.2	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie