

Numer zapytania	Z215/10401/1/aktualizacja4
Tytuł zapytania	Nowy Sącz- Wykonanie kompleksowej przebudowy pieca kalcynacyjnego nr 3
Kupiec prowadzący:	Gruceł, Robert
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-10-01 10:10:12
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-10-01 10:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-10-05 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-10-02 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Aktualizacja 4:

Dodano pliki, które należy uzupełnić wraz ze złożoną ofertą:

Kosztorysy piec kalcynacyjny nr 3 cz.1 - branża budowlana i sanitarna

Kosztorysy piec kalcynacyjny nr 3 cz.2_elektryka - branża elektryczna

Aktualizacja 3:

- wydłużono termin składania ofert do 5.10

- w pliku "Kosztorysy piec kalcynacyjny nr 3 cz.1", który ma zostać załączony razem z ofertą, dodano do wyceny branżę sanitarną

Aktualizacja 2:

Proszę o załączenie do oferty wypełnionego pliku "Kosztorysy piec kalcynacyjny nr 3 cz.1" - rozbicie cenowe.

Aktualizacja 1:

- przedłużenie terminu składania ofert

- wycene punktu 6 (Montaż ceramiki pieca) została rozbita na: montaż ceramiki oraz zakup materiałów pomocniczych wg tabelki

- zaktualizowano plik "Wykonanie kompleksowej przebudowy pieca kalcynacyjnego nr 3 rev2"

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

Usługa dotyczy zakładu w Nowym Sączu, ul Węgierska 188

Osoba kontaktowa:

- p. Mateusz Łada, mateusz.lada@tokiacobex.com , +48 695 745 300

- p. Marcin Kaczwinski, marcin.kaczwinski@tokaicobex.com , Mobile +48 695 745 081

Wizja lokalna po wcześniejszym kontakcie indywidualnym.

Uwaga: warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie jest posiadanie sprzętu ochrony osobistej tzn. okulary ochronne, kask, rękawice i buty robocze.

Prosimy o podpisanie i przesłanie załączonej umowy poufności. Umowę można podpisać w tradycyjny sposób bądź podpisem elektronicznym kwalifikowanym. W przypadku podpisu tradycyjnego skan podpisanej umowy prosimy o przesłanie na adres: janusz.zwolenik@tokaicobex.com oraz do [dw: mateusz.lada@tokaicobex.com](mailto:mateusz.lada@tokaicobex.com) .Oryginał proszę przesłać na adres(w przypadku podpisu elektronicznego oryginał zostaje przesłany mailowo):

Tokai COBEX Polska sp. z o.o.

Węgierska 188

33-300 Nowy Sącz

"Dział Zakupów"

Cel zapytania: Wykonanie kompleksowej przebudowy pieca kalcynacyjnego nr 3

Wykonanie kompleksowej przebudowy pieca kalcynacyjnego nr 3 wraz z rozbiórkami, projektami i pozwoleniami na wydziale wyrobów zielonych

Przebudowa ma zapewnić konstrukcyjne posadowienie ceramicznego pieca wraz z wykonaniem urządzeń mechanicznych załadowniczych i rozładowniczych, wzmocnienia konstrukcji, wykonaniem pomostów technologicznych, barierek, podłączenia pieca w media sanitarne, podłączenia elektryczne i sterowanie

Zakres:

I. Przebudowa pieca kalcynacyjnego nr 3 projekt Kompletna obsługa formalno prawna, oraz wykonanie wszystkich niezbędnych projektów

1. Zakres projektów budowlanych:

- Analiza stanu konstrukcji
- Projekt wzmocnienia lub wymiany konstrukcji (jeżeli konieczny) (związany ze stanem konstrukcji oraz z pracą nowych urządzeń)
- Projekty sanitarne (gaz, woda, sprężone powietrze, kanalizacja)
- Projekty elektryczne, IT i CCTV, AKPiA
- Kompletną obsługę formalno prawną zadania (decyzja DUŚ, WZ, PnB
- Wielobranżowy nadzór autorski w trakcie wykonania zadania

2. Zakres projektów mechanicznych:

- Projekt podłączenia do istniejącego kolektora spalinowego, wraz z uwzględnieniem możliwości odcinania pieca w późniejszym czasie
- Projekt układu rozładunku pieca i chłodzenia surowca na bazie istniejącej dokumentacji
- Projekty układu załadunku pieca na bazie istniejących instalacji uwzględniający jego automatyzację
- Projekt odpylania zasypu i rozładunku pieca

3. Zakres projektów związanych z budową pieca (ceramika), zakres:

- Piec kalcynacyjny w Nowym Sączu powinien mieć 20 retort i być przeznaczony do kalcynacji koksu w temp. maksymalnej 1400 C. Wysokość konstrukcyjna pieca 7,47 m, szerokość i długość pieca 10,89 x 7,31 m. Odciąg spalin powinien być prowadzony ze wszystkich retort jednocześnie przez tzw. czopuch pieca do kolektora spalinowego.
- Wykonać rysunki warstw wymurówki retortowej.
- Stworzenie dokumentacji wykonawczej na podstawie istniejącego modelu 3D pieca
- Zaprojektować posadowienie pieca z płyt żeliwnych
- Wykonać projekt ściągów pieca, wraz z projektem konstrukcji stalowej pieca według istniejącej dokumentacji
- Nadzór autorski nad realizacją projektu.
- Rysunki w wersji wydrukowanej 2 komplety oraz w wersji elektronicznej

Wszystkie projekty muszą być wykonane w sposób szczegółowy (Wymagane rysunki dla każdej z warstw pieca oraz szczegółowe rysunki wykonania każdej kształtki)

W zakres projektu wchodzi

- Część mechaniczna projektu z uwzględnieniem doboru odpowiednich maszyn i urządzeń oraz opracowaniem oceny nowego sytemu pod względem bezpieczeństwa (z doбором odpowiednich systemów zabezpieczających)
- Część budowlana wraz z niezbędnymi pozwoleniami, ekspertyzami, opiniami technicznymi i inwentaryzacjami w projektowanym obszarze (w tym opinia p poż)
- Część sanitarna projektu uwzględniająca dostarczenie niezbędnych mediów do maszyn i urządzeń wraz z oszacowaniem ich zużycia
- Część projektu związana z wykonaniem automatyki, elektryki i sterowania, w tym opracowanie projektu instalacji teletechnicznych i CCTV
- Wycena nadzoru autorskiego nad projektem w czasie realizacji inwestycji, oraz wycena zmian powykonawczych

w projekcie

- Projekt będzie sprawdzony pod względem zgodności z normami ISO 14001 2015 45001 2018 50001 2018 9001 2015

II Wykonanie niezbędnych rozbiórek oraz wzmocnienie żelbetowej konstrukcji nośnej, w tym

1 Demontaż istniejącej zabudowy stalowej pieca wraz z pomostami technologicznymi oraz segregacja konstrukcji nadającej się do ponownego użycia, do wyceny należy przyjąć demontaż 80 t konstrukcji stalowej oraz 30 t konstrukcji płyt żeliwnych

2 Rozkucie posadzki betonowej wraz z wywozem gruzu i podkładu (pospółka/ do głębokości góry płyty fundamentowej)

Do wyceny należy przyjąć powierzchnię 12 x 12 m, głębokość posadowienia góry stopy 1 m, grubość betonu do skucia 0 3 m

3 Wykonanie wzmocnienia żelbetowych konstrukcji nośnych według załączonej ekspertyzy

Do wyceny należy przyjąć (rozliczane powykonawczo)

- Przygotowanie powierzchni 860 m² piaskowanie bez użycia kwarcu

- Torkretowanie 43 m³ (zakładana warstwa 5 cm)

- Rusztowania do 5 m wysokości prace wykonywane na słupach i belkach

- Zbrojenie 10 A IIIN 6 t wraz z wierceniem i wklejaniem prętów

- Antykorozja 860 m²

4 Wykonanie naprawy płyt żelbetowych kompletną technologią PCC, należy przyjąć powierzchnie napraw 300 m² rozliczana powykonawczo

Kompletna technologie od warstwy kontaktowej antykorozyjnej po powłokę ochronną dla głębokości ubytków do 40 mm

5 Wykonanie nowej posadzki betonowej wraz z podbudową, w miejscu wykonanej odkrywki fundamentów

Do wyceny należy przyjąć 144 m² betonu drogowego wodoodpornego C 30/37 o grubości 0 3 m, dylatowanego podbudowa do 1 m

6 Demontaż pozostałej armatury sanitarnej, elektrycznej i technologicznej

7 Wydzielenie przebudowywanej części budynku pieca od reszty piecowni trwałą przegrodą (przegroda typu solid) oraz trwałym zabezpieczeniem przed emisją pyłów i innych zanieczyszczeń poza obszar prac budowlanych

III Wykonanie i montaż elementów stalowych oraz zabezpieczenie antykorozyjne pozostałych elementów konstrukcyjnych

1 Wykonanie i montaż stalowej obudowy konstrukcji pieca wraz z elementami ściągającymi oraz regulacją po wykonaniu ceramiki pieca

Do wyceny należy przyjąć 60 t konstrukcji stalowej wykonanej w klasie korozyjności C 4 i klasie wykonania EXC 2 gatunek stali zgodny z dokumentacją (rozliczane powykonawczo)

2 Wykonanie i montaż stalowej konstrukcji podestów technologicznych wokół pieca, według projektu Do wyceny należy przyjąć 2 0 t konstrukcji stalowej wykonanej w klasie korozyjności C 4 i klasie wykonania EXC 2 stal S 235

3 Wykonanie oczyszczenia i ponownego malowania konstrukcji nie zdemontowanej Do wyceny należy przyjąć 1500 m² powierzchni oczyszczonej do stopnia czystości Sa 2 5 malowanie do klasy korozyjności C 4

4 Wykonanie i montaż płyt żeliwnych dna pieca

5 Wykonanie i montaż żelbetowych płyt dna czopucha

6 Wykonanie i montaż przegród stalowych lejów zasypowych pieca Do wyceny należy przyjąć 10 t konstrukcji stalowej (blacha 10 lub 12 mm) wykonanej w klasie korozyjności C 4 i klasie wykonania EXC 2 gatunek stali S 235

IV Wykonanie układu mechanicznego odbioru koksu spod pieca

1 Dostawa 20 szt dozowników

2 Dostawa 20 szt chłodnic

3 Dostawa 20 szt zamknięć dzwonowych (zamknięcie górne, dolne, wysyp)

4 Dostawa napędów urządzeń wyładowczych

5 Dostawa mechanizmu napędu awaryjnego umożliwiającego dwukierunkowy obrót dozownika

6 Dostawa przenośników członowo korytkowych 2 szt przenośników od pieca nr 3 do wysypu poza budynek kalcynowni

7 Montaż wszystkich elementów układu 1 6 wraz z demontażem istniejącej części przenośnika członowo korytkowego pod piecem nr 1

8 Podłączenie i modernizacja istniejącego odpylania

9 Podłączenie mediów i czujników

10 Podłączenie sterowania i zasilania

11 Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP

12 Uruchomienie i rozruch

V Modernizacja układu mechanicznego zasypu pieca koksem

1 Uzupełnienie istniejącego urządzenia zasypowego o brakujące elementy mechaniczne

2 Odbudowa i połączenia układu odpylającego

3 Modernizacja pozostałych układów mechanicznych

4 Automatyzacja procesu zasypu pieca

5 Podłączenie mediów

6 Podłączenia sterowania i zasilania

7 Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP

8 Uruchomienie i rozruch

VI Montaż ceramiki pieca

Możliwe wskazanie już wycenionych ofert

VII Zakup i montaż systemów sanitarnych zgodnie z przedstawioną dokumentacją

VIII Zakup i montaż systemów elektrycznych i sterowania zgodnie z przedstawioną dokumentacją

Oferta musi być rozbita na wszystkie wymienione punkty i podpunkty Oferta powinna być wykonana na bazie istniejącej dokumentacji oraz wizji lokalnej weryfikacja szczegółów wykonania po stronie Wykonawcy w trakcie wykonania projektów

Pozostałe uwarunkowania:

1. Wszystkie roboty należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. Wykonanie całości prac związanych z zadaniem po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawca zapewni projektantów, geologa, kierownika robót (uprawnienia budowlane) oraz specjalistę BHP na cały okres prac oraz geodetę na potrzeby robót budowlanych oraz w szczególności montażu ceramiki
4. Wykonawca zapewni zabezpieczenie miejsca prac budowlanych oraz wykona niezbędne bezpieczne przejścia dla obsługi i innych firm serwisowych w czasie trwania prac.
5. Wykonawca zapewni pomieszczenia socjalne dla pracowników według obecnie obowiązujących norm sanitarnych
6. Wykonawca zapewni dostęp na teren budowy innym firmom wskazanym przez Inwestora
7. Żłom stalowy pocięty na wymiar kontenera należy przekazać Inwestorowi, załadunek złomu po stronie Wykonawcy
8. Utylizacja pozostałych odpadów po stronie Wykonawcy
9. Wszystkie czynności formalno- prawne związane z zadaniem łącznie z uzyskaniem decyzji na użytkowanie po stronie Wykonawcy

Planowany termin realizacji zadania: do końca 2027 łącznie z uzyskaniem prawomocnej decyzji na użytkowanie

Do oferty prosimy zamieścić referencji z realizacji o podobnym- przemysłowym zakresie.

Uwagi pozostałe:

- Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert
- Oferent do oferty przedstawi oczekiwane warunki płatności, a w przypadku zaliczek zapewnienie że otrzyma na nie gwarancję bankową/ubezpieczeniową, której koszty pokrywa Oferent (warunkiem otrzymania zaliczki jest wcześniejsze dostarczenie Zamawiającemu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wartość brutto zaliczki)
- Oferent w ofercie zawrze propozycję warunków płatności jak i warunków gwarancji oraz propozycję harmonogramu rzeczowo- finansowego.
- Oferent zapozna się z Ogólną Specyfikacją techniczną obowiązującą w zakładach TOKAI COBEX, Ogólnymi zasadami wykonywania prac przez firmy zewnętrzne oraz wzorem Umowy (w przypadku uwag prosimy o ich przesłanie wraz z ofertą).
- W ofercie prosimy umieścić informację jaki status przedsiębiorcy(mikro/mały/średni/duży) posiada Oferent.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość użycia w Umowie zabezpieczeń w formie kaucji gwarancyjnej oraz gwarancjami DWK oraz UWIU, której koszty pokrywa Wykonawca.

Dodatkowe informacje:

1. Przekazane materiały jeśli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty bez zgody Zamawiającego jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.
3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.
4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów ogólnej specyfikacji technicznej, ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX Polska sp. z o.o.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania(zamówienia).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania.
7. Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalno-biurowego.
8. Warunki gwarancji obejmujące oferowany produkt lub usługę muszą być załączone do oferty.

9. Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.
10. Wszelkie zaliczki/przedpłaty muszą zastać zabezpieczone gwarancją bankową/ubezpieczeniową płatną na pierwsze żądanie, której koszty pokrywa Wykonawca

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Tokai COBEX-NDA-unilateral-template_bez XXX.doc
2.	Procedura dotycząca ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX_wersja PL - BHP (002).pdf
3.	Ogólna Specyfikacja Techniczna - Podpisana 04_09_2024r.pdf
4.	Purchasing_Tokai_COBEX_Polska_pl-1 (1).pdf
5.	wzór umowy o świadczenie usług_TCX_marzec 2026.docx
6.	Wykonanie kompleksowej przebudowy pieca kalcynacyjnego nr 3 rev2.pdf
7.	Kosztorysy piec kalcynacyjny nr 3 cz_1.xlsx
8.	Kosztorysy piec kalcynacyjny nr 3 cz_2_elektryka.xlsx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Przebudowa pieca kalcynacyjnego nr 3 projekt Kompletna obsługa formalno prawna, oraz wykonanie wszystkich niezbędnych projektów		1	usługa	USŁUGI INWESTYCYJNE
2.	Wykonanie niezbędnych rozbiórek oraz wzmocnienie żelbetowej konstrukcji nośnej,		1	usługa	USŁUGI INWESTYCYJNE
3.	Wykonanie i montaż elementów stalowych oraz zabezpieczenie antykorozyjne pozostałych elementów konstrukcyjnych		1	usługa	USŁUGI INWESTYCYJNE
4.	Wykonanie układu mechanicznego odbioru koksu spod pieca		1	usługa	USŁUGI INWESTYCYJNE
5.	Modernizacja układu mechanicznego zasypu pieca koksem		1	usługa	USŁUGI INWESTYCYJNE
6.	Montaż ceramiki pieca - robocizna		1	usługa	USŁUGI INWESTYCYJNE
7.	Zakup materiałów pomocniczych do montażu ceramiki wg tabelki		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
8.	Zakup i montaż systemów sanitarnych zgodnie z przedstawiona dokumentacją		1	szt.	USŁUGI INWESTYCYJNE
9.	Zakup i montaż systemów elektrycznych i sterowania zgodnie z przedstawioną dokumentacją		1	szt.	USŁUGI INWESTYCYJNE

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: etapowo, przelew 45 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak