Numer zapytania	Z320/10404/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Nowy Sącz- Wykonanie projektu i urządzenia do spalania smoły - 924/2026
Kupiec prowadzący:	Zwolenik, Janusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-10-19 10:14:57
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-10-19 11:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-11-02 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-11-02 10:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na modernizację wentylatora odciągowego Nasycalni

Usługa dotyczy zakładu w Nowym Sączu, ul Węgierska 188

Cel główny: **Wykonanie projektu i urządzenia do spalania smoły na wydziale Obróbki termicznej – piecownia.**

Zakres zadania:

Zadanie obejmuje opracowanie urządzenia, które po wdrożeniu do istniejącej instalacji:

- ograniczy powstawanie odpadów smołowych poprzez ich termiczną utylizację,
- poprawi efektywność energetyczną instalacji.

Zakres prac:

1. Opracowanie, w oparciu o zatwierdzoną koncepcję, wielobranżowego projektu technicznego, w tym uzyskanie niezbędnych pozwoleń.
Wszystkie projekty muszą być wykonane w sposób szczegółowy i powinny zawierać kosztorysy inwestorskie. Zakres projektu obejmuje wszystkie niezbędne urządzenia i instalacje od momentu wpięcia się do układu gromadzenia smoły pod elektrofiltrami do momentu wpięcia układu do komór spalania RTO wraz z przebudową pokryw RTO.

W zakres projektu wchodzi:

- Część mechaniczna projektu z uwzględnieniem doboru odpowiednich maszyn i urządzeń oraz opracowaniem oceny nowego systemu pod względem bezpieczeństwa (z doborem odpowiednich systemów zabezpieczających).
- Część budowlana wraz z niezbędnymi pozwoleniami (WZ, PnB), ekspertyzami, opiniami technicznymi i inwentaryzacjami w projektowanym obszarze (w tym opinia ppoż.).
- Część sanitarna projektu uwzględniająca dostarczenie niezbędnych mediów do maszyn i urządzeń wraz z oszacowaniem ich zużycia.
- Część projektu związana z wykonaniem automatyki, elektryki i sterowania, w tym opracowanie projektu instalacji teletechnicznych i CCTV.
- Wycena nadzoru autorskiego nad projektem w czasie realizacji inwestycji oraz wycena zmian powykonawczych w projekcie.
- Projekt musi być sprawdzony pod względem zgodności z normami ISO 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018, 9001:2015.

- Projekt musi zawierać audyt pod pozyskanie TOE – osobny punkt wyceny do wykonania przed projektem.

2. Wykonanie i montaż urządzenia (zgodnie z załączoną koncepcją):

- Wykonanie fundamentów urządzenia.
- Wykonanie podpór technologicznych.
- Wykonanie rurociągów doprowadzających smołę do układu spalarki.
- Wykonanie rurociągów doprowadzających spaliny ze spalarki do 4 jednostek RTO.
- Wykonanie i montaż spalarki wyposażonej we wszystkie niezbędne aparaty i urządzenia zgodnie z koncepcją.
- Przygotowanie przyłączy mediów.
- Wykonanie przyłączy elektrycznych i sterujących (w tym integracja sterowania RTO ze spalarką).
- Wykonanie dodatkowych prac związanych z zaleceniami BHP i ppoż.

Dodatkowe uwarunkowania:

- Urządzenie powinno posiadać dostęp stały (platformy i schody stalowe) do wszystkich punktów wymagających serwisu.
- Oprócz dokumentacji powykonawczych branżowych powinna zostać dostarczona instrukcja demontażu wszystkich krytycznych elementów układu.

3. Wykonanie i montaż powierzchni betonowych i konstrukcji stalowych o wysokim stopniu skomplikowania (rozliczane powykonawczo):

- **3.1** Beton C30/37 z włóknem polimerowym 2,5 kg/m². Do wyceny należy przyjąć 100 m³ betonu.
- **3.2** Zbrojenie pręty #12 klasy A-IIIN (B500SP lub B500B) – do wyceny należy przyjąć 15 t stali zbrojeniowej.
- **3.3** Folia budowlana PE (polietylenowa), grubość: 0,3 mm. Do wyceny należy przyjąć 1000 m².
- **3.4** Podbudowa z kruszywa. Do wyceny należy przyjąć 100 m³.
- **3.5** Chudy beton C8/10. Do wyceny należy przyjąć 100 m³.
- **3.6** Wykonanie i montaż 50 t konstrukcji stalowej typu skomplikowanego (pomosty robocze pieca, barierki, kraty Wema, zbiorniki stalowe, okucia żelbetów, podesty technologiczne, konstrukcje wsporcze):
    - klasa wykonania: EXC2,
    - materiał: S355,
    - stopień jakości przygotowania powierzchni malarskich: P1 (wg EN ISO 12944), kategoria korozyjności: C3,
    - metoda przygotowania powierzchni malarskich: Sa2 (obróbka strumieniowo-ścierna wg PN-EN ISO 8501-1).

4. Testowanie i uruchomienie urządzenia, nadanie znaku CE oraz szkolenie obsługi.
Testy urządzenia po jego uruchomieniu powinny trwać nie krócej niż 30 dni ciągłej pracy (bezawaryjnej). Po tym okresie zostanie wykonany formalny odbiór urządzenia.

Pozostałe uwarunkowania:

1. Wszystkie roboty należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. Wykonanie całości prac związanych z zadaniem po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawca zapewni projektantów, kierownika robót (uprawnienia budowlane) oraz specjalistę BHP na cały okres prac.
4. Wykonawca zapewni zabezpieczenie miejsca prac budowlanych oraz utrzymanie ciągłości produkcji w czasie trwania prac.
5. Wykonawca zapewni pomieszczenia socjalne dla pracowników według obecnie obowiązujących norm sanitarnych.
6. Wykonawca zapewni dostęp na teren budowy innym firmom wskazanym przez Inwestora.
7. Złom stalowy pocięty na wymiar kontenera należy przekazać Inwestorowi, załadunek złomu po stronie Wykonawcy.
8. Utylizacja pozostałych odpadów po stronie Wykonawcy.
9. Wykonawca zapewni odtworzenie ścian budynku rozebranych na potrzeby budowy urządzenia.
10. Wszystkie czynności formalno-prawne związane z zadaniem, łącznie z uzyskaniem decyzji na użytkowanie, po stronie Wykonawcy.

Termin składania ofert: 19.10.2026 r.
Projekt koncepcyjny zostanie przesłany po podpisaniu klauzuli poufności na adres marcin.kaczwinski@tokaicobex.com
Oferta musi być rozbita na wszystkie punkty i podpunkty. Możliwe etapowanie zadania.

Planowany termin realizacji zadania:

- Projekt: 30.01.2027 r.
- Uruchomienie urządzenia: 30.12.2027 r.

- Testowanie urządzenia: nie krócej niż 30 dni ciągłej pracy.

Osoby do kontaktu:

Marcin Kaczwiński

- **Email:** marcin.kaczwinski@tokaicobex.com
- **Tel. stacjonarny:** +48 18 4425391
- **Tel. komórkowy:** +48 695 745 081

Tokai Cobex Polska Sp. z o.o.
ul. Węgierska 188
33-300 Nowy Sącz

Dodatkowe warunki formalne- zastrzeżenia zamawiającego:

1. Przekazane materiały jeżeli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty, bez zgody Zamawiającego, jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.
3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.
4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów Ogólnych Warunków Zakupów dostępnych na stronie www.tokaicobex.com.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania (zamówienia).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
7. Oferta powinna zawierać informacje o klasie efektywności energetycznej. Zamawiający, realizuje politykę energetyczną zgodną z normą ISO 50001, dlatego też w ramach oceny ofert zostaną uwzględnione parametry energetyczne oferowanego sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert niespełniających minimalnych wymagań w zakresie efektywności energetycznej.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zapytanie ofertowe - Wykonanie projektu i urządzenia do spalania smoły.pdf
2.	Tokai COBEX-NDA-unilateral-template_bez XXX.doc
3.	OWZ_2026.pdf
4.	Procedura dotycząca ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX_wersja PL - BHP (002) (1).pdf
5.	Ogólna Specyfikacja Techniczna - Podpisana 04_09_2024r (1).pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	1. Opracowanie, w oparciu o zatwierdzoną koncepcję, wielobranżowego projektu technicznego, w tym uzyskanie niezbędnych pozwoleń.		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
2.	2. Wykonanie i montaż urządzenia (zgodnie z załączoną koncepcją):		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
3.	3. Wykonanie i montaż powierzchni betonowych i konstrukcji stalowych o wysokim stopniu skomplikowania (rozliczane powykonawczo):		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
4.	3.1 Beton C30/37 z włóknem polimerowym 2,5 kg/m². Do wyceny należy przyjąć 100 m³ betonu.		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
5.	3.2 Zbrojenie pręty #12 klasy A-IIIN (B500SP lub B500B) – do wyceny należy przyjąć 15 t stali zbrojeniowej.		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
6.	3.3 Folia budowlana PE (polietylenowa), grubość: 0,3 mm. Do wyceny należy przyjąć 1000 m².		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
7.	3.4 Podbudowa z kruszywa. Do wyceny należy przyjąć 100 m³.		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
8.	3.5 Chudy beton C8/10. Do wyceny należy przyjąć 100 m³.		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
9.	3.6 Wykonanie i montaż 50 t konstrukcji stalowej typu skomplikowanego		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
10.	4. Testowanie i uruchomienie urządzenia, nadanie znaku CE oraz szkolenie obsługi.		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 45 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak