Numer zapytania	Z160/10401/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Nowy Sącz- Wykonanie koncepcji urządzenia do spalania smoły powstałej w procesie oczyszczania gazów powstałych przy wypalaniu materiałów w piecach kręgowych
Kupiec prowadzący:	Zwolenik, Janusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-04-23 12:21:52
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-04-23 13:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-05-30 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-05-30 12:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

Usługa dotyczy zakładu w Nowym Sączu, ul Węgierska 188

Osoba kontaktowa:

Wizja lokalna na obiekcie po wcześniejszym ustaleniu terminu i podpisaniu klauzuli poufności

Uwaga: warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie jest posiadanie sprzętu ochrony osobistej tzn. okulary ochronne, kask, rękawice i buty robocze. oraz zachowanie reżimu sanitarnego zalecanego przez SANEPID.

Aby uzyskać dokumentację prosimy o podpisanie i przesłanie załączonej umowy poufności. Umowę można podpisać w tradycyjne sposób bądź podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Skan podpisanej umowy prosimy o przesłanie na adres: **janusz.zwolenik@tokaicobex.com** oraz do dw: **marcin.kaczwinski@tokaicobex.com** .Oryginały w 2 egzemplarzach proszę przesłać na adres(w przypadku podpisu elektronicznego oryginał zostaje przesłany mailowo):

Tokai COBEX Polska sp. z o.o.

Węgierska 188

33-300 Nowy Sącz

"Dział Zakupów"

Cel zapytania: Wykonanie koncepcji urządzenia do spalania smoły powstałej w procesie oczyszczania gazów powstałych przy wypalaniu materiałów w piecach kręgowych

Zakres:

Koncepcja zamierzenia, w tym
1. Inwentaryzacja stanu istniejącego pomiar geodezyjny, Inwentaryzacja instalacji i obiektów kubaturowych.
2. Uzyskanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów.
3. Zlecenie mapy do celów projektowych.
4. Wykonanie projektu lokalizacji obiektów na proponowanym terenie wraz z zagospodarowaniem powierzchni i układem komunikacyjnym.

5. Wykonanie wstępnego projektu wraz z opisem.
6. Koncepcja konstrukcyjno- materiałowa wraz z rozmieszczeniem w skali 1:200 lub innej.
7. Koncepcja niezbędnych instalacji technicznych.
8. Ilościowe i jakościowe zestawienie materiałów składowanych do obliczenia obciążenia ogniowego
9. Konsultacje robocze koncepcji z rzeczoznawcami ds. BHP, PPOZ i SANEPID.
10. Koncepcja zagospodarowania terenu wraz z układem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w skali 1:500.
11. Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
12. Przygotowanie raportu oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
13. Wskaźnikowe oszacowanie kosztów zadania inwestycyjnego
14. Kosztorys inwestorski + harmonogramy wykonania robót

A. Zakres koncepcji budowlanej:
- Analiza stanu konstrukcji istniejącej
- Projekt koncepcyjny fundamentów w obszarze przebudowy
- Projekt koncepcyjny wzmocnienia lub wymiany konstrukcji (jeżeli konieczny) (związany ze stanem konstrukcji istniejącej oraz z pracą nowych urządzeń)
- Projekt koncepcyjny sanitarny (gaz, woda, sprężone powietrze, kanalizacja)
- Projekt koncepcyjny elektryczny i IT

B. Zakres koncepcji mechanicznej:
- Projekt koncepcyjny instalacji doprowadzenia smoły do urządzenia spalającego
- Projekt koncepcyjny urządzenia spalającego
- Projekt koncepcyjny pomostów, barierek, przykryć, urządzeń podnoszących itp.. (wszystkie punkty serwisowe muszą być dostępne dla obsługi)
- Projekt koncepcyjny instalacji wprowadzenia spalin z procesu spalania smoły do instalacji RTO (przebudowa pokrywy komory spal a nia RTO) obejmujący wszystkie 4 jednostki

Pozostałe uwarunkowania:
Oferta musi być rozbita na poszczególne punkty 1 do 15 z potwierdzeniem uwarunkowań w pełnym zakresie (dla punktów A i B)

1. Wszystkie roboty należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. Wykonanie całości prac związanych z zadaniem po stronie Wykonawcy.
3. Wszystkich punkty obsługowe urządzenia należy wyposażyć w odpowiednie dojścia serwisowe
4. Zakres dostawy urządzenia musi obejmować zestaw urządzeń wymiennych (typu: palniki, pompy) umożliwiające pracę urządzenia przez określony czas przyjęty na etapie projektowania (w uzgodnieniu z Zamawiającym)
5. Urządzenie i jego komponenty muszą być dobierane z listy urządzeń preferowanych przez Zamawiającego
6. Projekt musi obejmować redundantność urządzeń narażonych na szybkie zużycie lub awarie (tj. np. pompy, palniki)
7. Zakres projektu musi obejmować również podłączenie urządzenia do istniejących instalacji (oraz ewentualną przebudowę tych urządzeń

Planowany termin realizacji zadania (budowa): 2025/2026

Uwagi pozostałe:

- Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert

- Oferent do oferty przedstawi oczekiwane warunki płatności, a w przypadku zaliczek zapewnienie że otrzyma na nie gwarancję bankową/ubezpieczeniową, której koszty pokrywa Oferent (warunkiem otrzymania zaliczki jest wcześniejsze dostarczenie Zamawiającemu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wartość brutto zaliczki)

- Oferent w ofercie zawrze propozycję warunków płatności jak i warunków gwarancji oraz propozycję harmonogramu rzeczowo- finansowego.

- Oferent zapozna się z Ogólną Specyfikacją techniczną obowiązującą w zakładach TOKAI COBEX, Ogólnymi zasadami wykonywania prac przez firmy zewnętrzne oraz wzorem Umowy (w przypadku uwag prosimy o ich przesłanie wraz z ofertą).

- W ofercie prosimy umieścić informację jaki status przedsiębiorcy(mikro/mały/średni/duży) posiada Oferent.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość użycia w Umowie zabezpieczeń w formie kaucji gwarancyjnej oraz gwarancjami DWK oraz UWIU, której koszty pokrywa Wykonawca.

Dodatkowe informacje:

1. Przekazane materiały jeśli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla

celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty bez zgody Zamawiającego jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.

3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.

4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów ogólnej specyfikacji technicznej, ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX Polska sp. z o.o.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania(zamówienia).

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania.

7. Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalno-biurowego.

8. Warunki gwarancji obejmujące oferowany produkt lub usługę muszą być załączone do oferty.

9. Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

10. Wszelkie zaliczki/przedpłaty muszą zastać zabezpieczone gwarancją bankową/ubezpieczeniową płatną na pierwsze żądanie, której koszty pokrywa Wykonawca

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	OWZ PL.pdf
2.	Wzór umowy o świadczenie usług_TCX_10_03_2023_na czarno.doc
3.	Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne_wersja PL.pdf
4.	Ogólna Specyfikacja Techniczna - Podpisana 04_09_2024r.pdf
5.	Zapytanie ofertowe - Wykonanie koncepcji urządzenia do spalania smoły.pdf
6.	Tokai COBEX-NDA-unilateral-template.doc

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Inwentaryzacja stanu istniejącego pomiar geodezyjny, Inwentaryzacja instalacji i obiektów kubaturowych.		1	usługa	USŁUGI INWESTYCYJNE
2.	Uzyskanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów.		1	usługa	USŁUGI INWESTYCYJNE
3.	Zlecenie mapy do celów projektowych.		1	usługa	USŁUGI INWESTYCYJNE
4.	Wykonanie projektu lokalizacji obiektów na proponowanym terenie wraz z zagospodarowaniem powierzchni i układem komunikacyjnym.		1	usługa	USŁUGI INWESTYCYJNE
5.	Wykonanie wstępnego projektu wraz z opisem.		1	usługa	USŁUGI INWESTYCYJNE
6.	Koncepcja konstrukcyjno materiałowa wraz z rozmieszczeniem w skali 1:200 lub innej.		1	usługa	USŁUGI INWESTYCYJNE
7.	Koncepcja niezbędnych instalacji technicznych.		1	usługa	USŁUGI INWESTYCYJNE
8.	Ilościowe i jakościowe zestawienie materiałów składowanych do obliczenia obciążenia ogniowego		1	usługa	USŁUGI INWESTYCYJNE
9.	Konsultacje robocze koncepcji z rzeczoznawcami ds. BHP, PPOZ i SANEPID.		1	usługa	USŁUGI INWESTYCYJNE
10.	Koncepcja zagospodarowania terenu wraz z układem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w skali 1:500.		1	usługa	USŁUGI INWESTYCYJNE
11.	Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.		1	usługa	USŁUGI INWESTYCYJNE
12.	Przygotowanie raportu oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach		1	usługa	USŁUGI INWESTYCYJNE
13.	Wskaźnikowe oszacowanie kosztów zadania inwestycyjnego		1	usługa	USŁUGI INWESTYCYJNE
14.	Kosztorys inwestorski + harmonogramy wykonania robót		1	usługa	USŁUGI INWESTYCYJNE

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: przelew 45 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak