| | |
|---|---|
| Numer zapytania | Z143/10401/1/aktualizacja1 |
| Tytuł zapytania | Nowy Sącz- Zmiana sterowania zasuw mieszarek Prasy 3 wydziale Wyrobów zielonych w Nowym Sączu |
| Kupiec prowadzący: | Zwolenik, Janusz |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | |
| Data złożenia: | 2025-03-06 08:56:27 |
| Waluta: | PLN |

## TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|---|---|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2025-02-20 15:40:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2025-03-12 12:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2025-03-12 11:00:00 |

| | |
|---|---|
| Załączniki | tak |

Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

**Usługa dotyczy zakładu w Nowy Sącz ul. Węgierska 188**

**Osoba kontaktowa:** p. **Artur Jasiński,** +48 18 4425-558, +48 722 345 624, Artur.Jasinski@tokaicobex.com

Wizja lokalna w dniu **2024.03.05 godz.12:00 sala Utrzymania Ruchu**

*Uwaga: warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie jest posiadanie sprzętu ochrony osobistej tzn. okulary ochronne, kask, rękawice i buty robocze.*

**Cel zapytania:**

Zmiana sterowania zasuw mieszarek Prasy 3 wydziale Wyrobów zielonych w Nowym Sączu

**Zakres:**

1. Dostosowanie konstrukcji zasuwy pod mieszarką dla nowych czujników( 6szt dla 3 mieszarek)

2. Mocowania dla czujników linkowych – 14 szt -dostawa po stronie Tokai Cobax

3. Montaż czujników linkowych dla mieszarek nr 7,8,9,10,11,12,13 – 14 szt (po 2 szt na mieszarkę) model: LD0-DPC1B-1216-2PA0-H3R firmy Posital – dostawa czujników po stronie Tokai Cobex

4. Wykonanie instalacji zasilania i komunikacji dla czujników linkowych.

- Przewód komunikacyjny Helukabel Profibus L2 PVC FESTOON blue 1 x 2 x 0.65 mm Nr katalogowy: 800649

- Przewód zasilający Helukabel sterowniczy PVC – JZ-500 2x1mm2 olejodporny

- ProfiHub B5+R; koncentrator dla Profibus – 3 szt - dostawa 1 koncentratora po stronie Tokai Cobex.

- wykonanie tras kablowych i montaż skrzynek stalowych (ip66) w których znajdą się Huby i zabezpieczenia .

- zakonczenie lini profibus przy mieszarce nr 1.

4. Zmiany programowe w sterowniku PLC S7-1500,kalibracja zasuwy otwarcie zamknięcie, wysterowanie zasuwy a dany procent wersja Tia portal 17.

5. Zmiana wizualizacja dla SCODA ASIX – dostarczenie zmiennych sterownikowych i uruchomienie z firmą ASCOM wizualizacji.  Analogicznie jak na prasie 1.

6. Testy fukcjonalne dla sterowań poszczgólnych mieszarek.

7. Dokumentacja wykonanych instalacji

8. Pomiary elektryczne.

9.Czas realizacji.

10.Zakup i montaż zasilacza 24V dla koncentratorów i czujników linkowych w rozdzielni Mieszarek.

**Uwagi:**

-  Prace pożarowo niebezpieczne.

- Możliwość realizacji po uzgodnieniu z produkcji.

**Dodatkowe informacje w ofercie:**

- Czas realizacji na dostawę.

- Czas wykonania montażu i uruchomienia

**Pozostałe:**

- Ewentualne zaliczki/ przedpłaty muszę mieć zabezpieczenie w postaci nieodwołanej płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, której koszty ponosi Wykonawca

- Oferent w ofercie przedstawi warunki gwarancji oraz proponowane warunki płatności

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zabezpieczenia umowy kwotą gwarancyjną bądź gwarancjami DWK oraz UWIU, których koszt ponosi Wykonawca

- Oferent wraz z ofertę prześle ewentualne uwagi do draftu Umowy.

**Dodatkowe warunki formalne- zastrzeżenia zamawiającego:**

1. Przekazane materiały jeśli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty bez zgody Zamawiającego jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.

3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.

4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów ze wzoru umowy, ogólnej specyfikacji technicznej, oraz ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. oraz OWZ.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania(zamówienia).

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania.

7. Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalno-biurowego.

8. Warunki gwarancji obejmujące oferowany produkt lub usługę muszą być załączone do oferty.

9. Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|---|---|
| 1. | OWZ PL.pdf |
| 2. | Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne_wersja PL.pdf |
| 3. | Ogólna Specyfikacja Techniczna - Podpisana 04_09_2024r.pdf |
| 4. | Wzór umowy o świadczenie usług_TCX_10_03_2023_na czarno.doc |
| 5. | Montaż czujników linkowych.docx |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dostosowanie konstrukcji zasuwy pod mieszarką dla nowych czujników( 6szt dla 3 mieszarek) | | 1 | usługa | USŁUGI REMONTOWO-SERWISOWE |
| 2. | Mocowania dla czujników linkowych – 14 szt -dostawa po stronie Tokai Cobax | | 1 | usługa | USŁUGI REMONTOWO-SERWISOWE |
| 3. | Montaż czujników linkowych dla mieszarek nr 7,8,9,10,11,12,13 – 14 szt (po 2 szt na mieszarkę) model: LD0-DPC1B-1216-2PA0-H3R firmy Posital – dostawa czujników po stronie Tokai Cobex | | 1 | usługa | USŁUGI REMONTOWO-SERWISOWE |
| 4. | Wykonanie instalacji zasilania i komunikacji dla czujników linkowych. | | 1 | usługa | USŁUGI REMONTOWO-SERWISOWE |
| 5. | Zmiany programowe w sterowniku PLC S7-1500,kalibracja zasuwy otwarcie zamknięcie,wysterowanei zasuwy a dany procent | | 1 | usługa | USŁUGI REMONTOWO-SERWISOWE |
| 6. | Zmiana wizualizacja dla Scady ASIX – dostarczenie zmiennych sterownikowych i uruchomienie z firmą ASCOM wizualizacji. Analogicznie jak na prasie 1. | | 1 | usługa | USŁUGI REMONTOWO-SERWISOWE |
| 7. | Testy fukcjonalne dla sterowań poszczgólnych mieszarek | | 1 | usługa | USŁUGI REMONTOWO-SERWISOWE |
| 8. | Dokumentacja wykonanych instalacji | | 1 | usługa | USŁUGI REMONTOWO-SERWISOWE |
| 9. | Pomiary elektryczne | | 1 | usługa | USŁUGI REMONTOWO-SERWISOWE |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|---|---|
| 1. | Termin płatności: 45 dni |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|---|---|
| Brak pozycji | |

## SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|---|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | tak |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | tak |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | tak |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | tak |