| | |
|---|---|
| Numer zapytania | Z171/10404/1/aktualizacja3 |
| Tytuł zapytania | Nowy Sącz- Wykonanie i montaż elewacji wschodniej budynku Młynowni (od strony parku) wraz z pracami towarzyszącymi - 686/2025 |
| Kupiec prowadzący: | Grucel, Robert |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | |
| Data złożenia: | 2025-11-21 07:12:31 |
| Waluta: | PLN |

## TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|---|---|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2025-11-13 13:00:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2025-12-03 12:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2025-12-02 12:00:00 |

| | |
|---|---|
| Załączniki | tak |

Treść zapytania

Alualizacja 21.11.2025: zmiana dotyczy specyfikacji w wymianie tynku. Szczegóły w opisie do punku 3 oraz w załączonej prezentacji na czerwono.

---

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

**Usługa dotyczy zakładu w Nowym Sączu, ul Węgierska 188**

**Osoba kontaktowa:**

- **Marcin Kaczwiński, tel.** +48 695 745 081, marcin.kaczwinski@tokaicobex.com

Wizja lokalna na obiekcie po wcześniejszym ustaleniu terminu
Termin składania ofert: 01.12.2025
Planowany termin realizacji zadania: 2025/2026

*Uwaga: warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie jest posiadanie sprzętu ochrony osobistej tzn. okulary ochronne, kask, rękawice i buty robocze.*

**Cel zapytania:** Wykonanie i montaż elewacji wschodniej budynku Młynowni (od strony parku) wraz z pracami towarzyszącymi

**Zakres zadania (szczegóły w załączonej dokumentacji):**

**I Wykonanie niezbędnych rozbiórek**

1. Demontaż istniejących elementów konstrukcyjnych będących w kolizji z nową elewacją
2. Demontaż istniejących nawierzchni placów i terenów zielonych
3. Demontaż, zabezpieczenie, lub przełożenie pozostałych elementów infrastruktury (jeżeli będzie konieczny)
4. Wydzielenie budowy trwałą przegrodą (przegroda typu solid)
5. Oddzielenie czynnych części budynków podczas przebudowy (należy uwzględnić również niezbędne przeniesienia szaf pracujących maszyn i pozostałej infrastruktury) przegroda ma zapewnić pełne odseparowanie od prac i warunków zewnętrznych
6. Zapewnienie w uzgodnieniu z Inwestorem na czas prowadzenia robót (jeżeli będzie konieczne) zastępczych systemów transportu dla przewożonych w obrębie prowadzonych prac surowców technologicznych
7. Zapewnienie w uzgodnieniu z Inwestorem bezpiecznych ciągów komunikacyjnych dla obsługi

**II Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej (konstrukcja ryglowa elewacji, barierki, podesty technologiczne, kraty Wema bramy stalowe, okucia żelbetów, konstrukcje wsporcze)**

**III Wymiana istniejącej elewacji budynku (strona parku) wg specyfikacji**

**IV. Wykonanie placów betonowych w obrębie inwestycji o łącznej powierzchni 600 m2**

**V. Wykonanie naprawy słupów żelbetowych i płyt betonowych kompletną technologią PCC**

Pozostałe uwarunkowania:

1. Wszystkie roboty należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym.

2. Wykonanie całości prac związanych z zadaniem po stronie Wykonawcy.

3. Wykonawca zapewni kierownika robót (uprawnienia budowlane) oraz specjalistę BHP na cały okres prac

4. Wykonawca zapewni zabezpieczenie miejsca prac budowlanych

5. Wykonawca zapewni pomieszczenia socjalne dla pracowników według obecnie obowiązujących norm sanitarnych

6. Wykonawca zapewni dostęp na teren budowy innym firmom wskazanym przez Inwestora łącznie z pracownikami obsługi

7. Złom stalowy pocięty na wymiar kontenera należ przekazać Inwestorowi, załadunek złomu po stronie Wykonawcy

8. Utylizacja pozostałych odpadów po stronie Wykonawcy

9. Wszystkie roboty zostaną wycenione na podstawie obmiarów powykonawczych

**Dodatkowe warunki formalne- zastrzeżenia zamawiającego:**

1. Przekazane materiały jeżeli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty, bez zgody Zamawiającego, jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.
3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.
4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów Ogólnych Warunków Zakupów dostępnych na stronie www.tokaicobex.com.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania (zamówienia).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
7. Oferta powinna zawierać informacje o klasie efektywności energetycznej. Zamawiający, realizuje politykę energetyczną zgodną z normą ISO 50001, dlatego też w ramach oceny ofert zostaną uwzględnione parametry energetyczne oferowanego sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert niespełniających minimalnych wymagań w zakresie efektywności energetycznej.

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|---|---|
| 1. | Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne_wersja PL.pdf |
| 2. | OWZ PL.pdf |
| 3. | Procedura dotycząca ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX_wersja PL - BHP (002).pdf |
| 4. | Rysunki koncepcyjne.zip |
| 5. | Zapytanie ofertowe - Wykonanie i montaż elewacji budynku młynowni - rev1.pdf |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wykonanie niezbędnych rozbiórek wg specyfikacji | | 1 | JD | USŁUGI REMONTOWO-SERWISOWE |
| 2. | Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej (konstrukcja ryglowa elewacji, barierki, podesty technologiczne, kraty Wema bramy stalowe, okucia żelbetów, konstrukcje wsporcze) | | 1 | JD | USŁUGI REMONTOWO-SERWISOWE |
| 3. | Wymiana istniejącej elewacji budynku (strona parku) - obudowa z płyt warstwowych gr 150 mm, | | 1 | JD | USŁUGI REMONTOWO-SERWISOWE |
| 4. | Wymiana istniejącej elewacji budynku (strona parku) - koszt pasma świetlnego | | 1 | JD | USŁUGI REMONTOWO-SERWISOWE |
| 5. | Wymiana istniejącej elewacji budynku (strona parku) - koszt tynku cementowo wapiennego | | 1 | JD | USŁUGI REMONTOWO-SERWISOWE |
| 6. | Wymiana istniejącej elewacji budynku (strona parku) - koszt wymiany istniejących systemów rynnowych | | 1 | JD | USŁUGI REMONTOWO-SERWISOWE |
| 7. | Wykonanie odwodnienia typu ciężkiego, kl E 600 | | 1 | JD | USŁUGI REMONTOWO-SERWISOWE |
| 8. | Zakup i montaż blachy dachowej trapezowej T 60 x 1 w układzie negatyw | | 1 | JD | USŁUGI REMONTOWO-SERWISOWE |
| 9. | Wykonanie placów betonowych w obrębie inwestycji o łącznej powierzchni 600 m 2 | | 1 | JD | USŁUGI REMONTOWO-SERWISOWE |
| 10. | Wykonanie naprawy słupów żelbetowych i płyt betonowych kompletną technologią PCC | | 1 | JD | USŁUGI REMONTOWO-SERWISOWE |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|---|---|
| 1. | Termin płatności: 45 dni |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|---|---|
| Brak pozycji | |

## SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|---|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | tak |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | tak |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | tak |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | tak |