

Numer zapytania	Z653/10398/1
Tytuł zapytania	Wykonanie modernizacji świetlika dachowego budynku Pieca Kręgowego nr 5 na terenie zakładu Tokai COBEX Polska sp. z o.o. w Raciborzu.
Kupiec prowadzący:	Domagała, Dariusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Domagała, Dariusz
Data złożenia:	2026-06-16 08:23:42
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-06-16 10:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-07-10 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-07-10 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie modernizacji świetlika dachowego budynku Pieca Kręgowego nr 5 na terenie zakładu Tokai COBEX Polska sp. z o.o. w Raciborzu.

Zakres prac :
PRACE DO WYKONANIA

1. Trwałe wyгородzenie terenu oraz odpowiednie oznakowanie.
 2. Wykonanie zabezpieczeń na poziomie konstrukcji dachowej w zakresie umożliwiającym zapewnienie 100% bezpieczeństwa dla produkcji oraz osób znajdujących się w rejonie prowadzenia prac.
 3. Zabezpieczenie pokrycia dachowego i instalacji fotowoltaicznej przed uszkodzeniami.
 4. Zabezpieczenie w 100% szczelności dachu podczas prowadzenia prac.
 5. Demontaż i zagospodarowanie wszystkich powstałych odpadów w tym płyt poliwęglanowych oraz szyb. Wycięcie wszystkich zbędnych elementów w obrębie świetlika (wsporniki, konstrukcja wózka jezdnego, szyny, ramy okienne, instalacja odgromowa, zalegające deski i kształtowniki na konstrukcji świetlika itp.)
 6. Bieżące przekazywanie odpadów powstałych w trakcie świadczonej usługi podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia, zgodnie z ustawą o opadach. Zagospodarowanie odpadów na koszt wykonawcy (wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów powstałych przy wykonywaniu prac). Malowanie antykorozyjne konstrukcji dachowej, w tym stalowe boczne ściany (wraz z uzupełnieniem blach) świetlików.
 - czyszczenie i malowanie sposobem ręcznym
 - warstwa podkładowa (jedna) 1x100mikronów farba epoksydowa Interseal 670HS z pigmentem alumiiniowym
 - warstwa nawierzchniowa (dwie) 2x50 mikronów farba poliuretanowa Interhane 990 (kolor szary) przygotowanie powierzchni i aplikację wykonać zgodnie z kartą techniczną wyrobu producenta.
 7. Wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytan cynk w rejonie świetlików oraz położenie jednego pasa papy modyfikowanej SBS Monodach WM ICOPAL do pokryć jednowarstwowych w taki sposób żeby zabezpieczyć pokrycie dachowe przed przeciekami w rejonie pokrycia papowego.
 8. Montaż świetlików pionowych (ramy aluminiowe) jedna rama o wym ok 220x542cm podzielona na 7 kwater w tym 2 kwatery uchylane siłownikami sterowanymi z poziomu zerowego hali (na wzór świetlika Pk-II). Przeszklenie wykonane z poliwęglanu 6-komorowego np.: typu Rodeca
- W skład prac wchodzi:
- rozbiórka ist konstrukcji świetlika pionowego
 - całkowita wymiana konstrukcji wsporczej pod i nad świetlikiem (ceownik NP120 ok 470mb)
 - naprawa wysuniętych płyt dachowych w technologii SIKa w części nad Obróbką Mechaniczną
 - montaż ram aluminiowych.
 - wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich i papowych pod oknami (papa i blacha jw)
 - montaż instalacji sterowania oknami uchylnymi (podzielone na 4 – moduły otwierane z poziomu zerowego hali, część obróbki strona zachodnia i część piecowa strona wschodnia). Instalację elektryczną wykonać w klasie min. IP65 i odporną na UV ze względu na warunki (sugerowane puszk

instalacyjne Hensel seria KF z dławikami skrętnymi, przewody prowadzone w korytkach kablowych producenta BAKS, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7016).

- wykonanie dokumentacji instalacji elektrycznej powykonawczej w tym wykonanie pomiarów ochronnych
- malowanie rdzochronne wszystkich profili metalowych w obszarze świetlika farbami jak w pkt nr4

9. Wykonanie projektu a następnie realizacja instalacji odgromowej połączonej z istniejącą instalacją wraz z niezbędnymi pomiarami.

Projekt oraz realizacja instalacji odgromowej wykonana zgodnie z normą PN-EN 62305:2011 (części 1-4). Projekt realizowany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

10. Opracowanie dokumentacji świetlików uzgodnionych z AIG

11. Wykonanie systemu asekuracji obejmującego cały dach od wejścia z drabin strona wschodnia i zachodnia wraz z wykonaniem projektu np. firmy Protekt

Wymogi formalne

Do wykonania zadania mogą ubiegać się firmy, które posiadają odpowiedni potencjał techniczny i osobowy, na potwierdzenie odpowiedniego potencjału należy dostarczyć oświadczenia jak poniżej:

1. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (sprzęt podręczny, windy, rusztowania, itp.).
2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
3. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (badania lekarskie, szkolenia BHP, uprawnienia na windy, itp.)

Uwagi ogólne:

1. Panele poliwęglanowe muszą posiadać wymaganą klasę odporności ogniowej obowiązującą w Polsce , lecz na ich ew. zastosowanie w zakładzie musi być akceptacja Firmy ubezpieczeniowej AIG
2. Prowadzenie prac w żaden sposób nie może utrudniać funkcjonowania zakładu, podczas prowadzenia prac, jedna osoba musi być oddelegowana na poziom 00 i koordynować prace z brygadzystą TCX – wymóg konieczny.
3. Przed przystąpieniem do wykonywania prac konieczne jest wygrodzenie terenu , budowy ogrodzeniem stałym szczelnie zamkniętym i odpowiednie oznakowanie.
4. Wykonywane prace nie powinny powodować nadmiernej emisji hałasu. Po zakończeniu robót miejsce wykonywania prac należy uprzątnąć, wszystkie powstałe odpady zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach a informacje o ilości i rodzaju wytworzonych w wyniku prowadzonych prac odpadów należy przekazać zakładowemu inspektorowi nadzoru robót na załączniku nr 3 do protokołu odbioru robót.

Wycenę należy podać po wykonaniu dokładnych pomiarów z natury. Do kalkulacji należy przyjąć materiały dobrej jakości. Wszystkie materiały wbudowane muszą posiadać atesty, wykonane prace będą prowadzone pod nadzorem osoby odpowiednio wykwalifikowanej zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną. Wszystkie roboty oraz materiały potrzebne do wykonania zadania powinny być wycenione i przedstawione Inwestorowi w formie kosztorysu szczegółowego. Przed przystąpieniem do wyceny konieczna jest wizja na miejscu budowy. Prace będą prowadzone podczas normalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Inwestor zastrzega sobie możliwość wyboru materiałów wykończeniowych. Prace mogą być prowadzone po wcześniejszym ustaleniu z inspektorem nadzoru i nie mogą w żaden sposób utrudniać funkcjonowania zakładu. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są niezbędne do prawidłowego wykonania usług będących przedmiotem niniejszego postępowania. Wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca zapewnia we własnym zakresie.

Termin realizacji : do 120 dni od daty zamówienie (nie dłużej niż do 31.12.2026 roku)

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade po zalogowaniu się na stronie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. udostępnionej przez platformę.

Oferta powinna zawierać :

- cena netto za całość
- warunki płatności
- termin realizacji
- szczegółowy kosztorys ofertowy

Brak kosztorysu może spowodować odrzucenie oferty.

Uwaga :

- przed przystąpieniem do przygotowania oferty należy przeprowadzić wizję lokalną przedmiotu zapytania ofertowego (zamówienia) w celu prawidłowego sporządzenia oferty.
- Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji 50 % powierzchni świetlika

Wszelkich dodatkowych informacji ze strony Zamawiającego udziela pan M. Janicki tel. 32 4595 233 tel. kom. 722345685 e-mail : mariusz.janicki @tokaicobex.com

Spotkanie na którym zostanie omówiony szczegółowy zakres prac odbędzie się we wtorek tj. 23.06.2026 roku o godz. 11.00 w holu Dyrekcji (główne wejście)

Uwaga : warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie jest posiadanie sprzętu ochrony osobistej tzn. kask, buty oraz okulary ochronne

Warunki realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zamówienia) oraz wymagania wobec Wykonawcy zawierają: Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne ,Ogólna specyfikacja techniczna, wzór umowy w przypadku zastosowania (Zamawiający dopuszcza niewielkie zmiany w zapisach umowy dostosowując umowę do charakteru wykonywanej usługi , zapisy dotyczące dokumentacji i projektowania pozostają bez zmian) umowa o zachowaniu poufności,

Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą, wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

- 1.Przekazane materiały jeżeli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty, bez zgody Zamawiającego, jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
- 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.
- 3.Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.
- 4.Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów ze wzoru umowy, ogólnej specyfikacji technicznej oraz ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX Polska sp. z o.o.
- 5.Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytanie (zamówienia).
6. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest obecność na spotkaniu informacyjnym celem przeprowadzenia wizji lokalnej przedmiotowego zapytania ofertowego.
- 7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Ogólne Warunki Zakupu PL Tokai COBEX 2026_.pdf
2.	Procedura dotycząca ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX grudzień.pdf
3.	Ogólna Specyfikacja Techniczna - Podpisana 04_09_2024r.pdf
4.	wzór umowy o świadczenie usług_TCX_marzec 2026.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Modernizacja świetlika dachowego budynku Pieca Kręgowego nr 5		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Termin płatności: 45 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie