

Numer zapytania	Z199/10404/1
Tytuł zapytania	Nowy Sącz- Automatyzacja prasy nr 3, etap I - 62/2026
Kupiec prowadzący:	Gruceł, Robert
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-01-20 08:20:16
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-01-20 09:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-03-05 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-03-05 09:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty w ramach projektu "Automatyzacja prasy nr 3, etap I"

Usługa dotyczy zakładu w Nowym Sączu, ul Węgierska 188

Cel główny: Wykonanie automatyzacji prasy 62 MN (prasa nr 3 polegającej na przebudowie istniejącej zabudowy mechanicznej związanej z odstawą produktu po etapie prasowania etap I

Zakres zadania:

I Wykonanie niezbędnych rozbiórek:

1. Demontaż istniejących elementów konstrukcyjnych będących w kolizji z nową zabudową
2. Demontaż, zabezpieczenie, lub przełożenie pozostałych elementów infrastruktury (jeżeli będzie konieczny)
3. Wydzielenie budowy trwałą przegrodą (przegroda typu solid)
4. Oddzielenie czynnych części budynków podczas przebudowy (należy uwzględnić również niezbędne przeniesienia szaf pracujących maszyn i pozostałej infrastruktury) przegroda ma zapewnić pełne odseparowanie od prac i warunków zewnętrznych
5. Zapewnienie w uzgodnieniu z Inwestorem na czas prowadzenia robót (jeżeli będzie konieczne) zastępczych systemów transportu dla przewożonych w obrębie prowadzonych prac surowców technologicznych
6. Zapewnienie w uzgodnieniu z Inwestorem bezpiecznych ciągów komunikacyjnych dla obsługi

II Wykonanie przebudowy:

Zapytanie ofertowe dotyczy Etapu I wykonanie konstrukcji żelbetowych, do którego wchodzi:

Zawartaw projekcie

1. Konstrukcje żelbetowe
2. Konstrukcje stalowe (w zakresie niezbędnym do zamknięcia i wygradzenia wykonanych konstrukcji żelbetowych)
3. Przekładki kabli
4. Zasilanie, sterowanie (w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania basenu wody technologicznej oraz w zakresie niezbędnym dla przygotowania pozostałych podłączeń będących w kolizji z wykonywanymi pracami etapu I)
5. Instalacja chłodzenia
6. Zabudowa czujników (w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania basenu wody technologicznej)
7. Instalacja chłodzenia (w tym instalacja uzupełniania wody i podgrzewania parowego)

Nie zawarte w projekcie

8. Wykonanie demontażu i ponownego montażu wraz z uruchomieniem, urządzeń będących w kolizji z wykonywanymi pracami etapu I

9. Wykonanie niezbędnych fundamentów i konstrukcji wsporczych (adaptacja przenoszonych urządzeń do powstałych fundamentów)

10. Ocena i dostosowanie do wymagań oraz wystawienie niezbędnych certyfikatów BHP, instrukcji użytkowania itp w celu uruchomienia i bezpiecznej eksploatacji dla przenoszonych urządzeń

Wycena niezbędnych ilości materiałów budowlanych do wykonania zadania według punktu III oraz IV

III Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej (konstrukcja ryglowa, barierki, podesty technologiczne, kraty Wema bramy stalowe, okucia żelbetów, konstrukcje wsporcze)

- klasa wykonania EXC 2

- materiał S 355

- stopień jakości przygotowania powierzchni malarskich P 1 (wg EN ISO 12944 kategoria korozyjności C 3

- metoda przygotowania powierzchni malarskich Sa 2 (obróbka strumieniowo ścierna wg PN EN ISO 8501 1

- zestaw malarski według wytycznych projektu

- pozostałe wymagania według wytycznych projektu

Do wyceny należy przyjąć 20 t konstrukcji stalowej

IV Wykonanie elementów betonowych w obrębie inwestycji

Technologia wykonania według wytycznych projektu

1. Beton chudy podbeton C 8 10 do wyceny należy przyjąć 50 m³
2. Beton konstrukcyjny C 35 45 (B 45 W 8 do wyceny należy przyjąć 150 m³
3. Stal konstrukcyjna AIII N (B 500 SP) do wyceny należy przyjąć 5 t (pręty 16 12 8
4. Podbudowa z kruszywa, zagęszczenie do EV 2 100 MPa do wyceny należy przyjąć 200 m³

V Wykonanie naprawy słupów żelbetowych i płyt betonowych kompletną technologią PCC (należy przyjąć powierzchnie napraw 200 m² rozliczana powykonawczo) Kompletna technologia od warstwy kontaktowej antykorozyjnej po powłokę ochronną dla głębokości ubytków do 30 mm

VI Nadzór autorski nad prowadzonymi pracami po stronie Wykonawcy

Pozostałe uwarunkowania

1. Wszystkie roboty należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. Wykonanie całości prac związanych z zadaniem po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawca zapewni kierownika robót (uprawnienia budowlane) oraz specjalistę BHP na cały okres prac
4. Wykonawca zapewni zabezpieczenie miejsca prac budowlanych
5. Wykonawca zapewni pomieszczenia socjalne dla pracowników według obecnie obowiązujących norm sanitarnych
6. Wykonawca zapewni dostęp na teren budowy innym firmom wskazanym przez Inwestora łącznie z pracownikami obsługi
7. Żłom stalowy pocięty na wymiar kontenera należy przekazać Inwestorowi, załadunek złomu po stronie Wykonawcy
8. Utylizacja pozostałych odpadów po stronie Wykonawcy
9. Wszystkie roboty zostaną wycenione na podstawie obmiarów powykonawczych Oferta musi być rozbita na wszystkie wymienione punkty i podpunkty

Oferta musi być rozbita na wszystkie wymienione punkty i podpunkty

Wizja lokalna na obiekcie oraz przekazanie dokumentacji projektowej po wcześniejszym ustaleniu terminu i podpisaniu klauzuli poufności

Termin składania ofert: 20 .02.2026

Planowany termin realizacji zadania: 2026/2027

Osoby do kontaktu: **Marcin Kaczwiński**

Email: **marcin.kaczwinski@tokaicobex.com**

Phone +48 18 4425391

Mobile +48 695 745 081

Tokai Cobex Polska Sp. z o. o.

ul. Węgierska 188

33-300 Nowy Sącz

Dodatkowe warunki formalne- zastrzeżenia zamawiającego:

1. Przekazane materiały jeżeli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty, bez zgody Zamawiającego, jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.
3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.
4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów Ogólnych Warunków Zakupów dostępnych na stronie www.tokaicobex.com.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania (zamówienia).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

7. Oferta powinna zawierać informacje o klasie efektywności energetycznej. Zamawiający, realizuje politykę energetyczną zgodną z normą ISO 50001, dlatego też w ramach oceny ofert zostaną uwzględnione parametry energetyczne oferowanego sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert niespełniających minimalnych wymagań w zakresie efektywności energetycznej.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne_wersja PL.pdf
2.	OWZ PL.pdf
3.	Procedura dotycząca ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX_wersja PL - BHP (002).pdf
4.	Zapytanie ofertowe - Automatyzacja prasy nr 3, etap I.pdf
5.	Tokai COBEX-NDA-unilateral-template.doc

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Demontaż istniejących elementów konstrukcyjnych będących w kolizji z nową zabudową		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
2.	Demontaż, zabezpieczenie, lub przełożenie pozostałych elementów infrastruktury (jeżeli będzie konieczny)		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
3.	Wydzielenie budowy trwałą przegrodą (przegroda typu solid)		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
4.	Oddzielenie czynnych części budynków podczas przebudowy (należy uwzględnić również niezbędne przeniesienia szaf pracujących maszyn i pozostałej infrastruktury) przegroda ma zapewnić pełne odseparowanie od prac i warunków zewnętrznych		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
5.	Zapewnienie w uzgodnieniu z Inwestorem na czas prowadzenia robót (jeżeli będzie konieczne) zastępczych systemów transportu dla przewożonych w obrębie prowadzonych prac surowców technologicznych		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
6.	Zapewnienie w uzgodnieniu z Inwestorem bezpiecznych ciągów komunikacyjnych dla obsługi		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
7.	Konstrukcje żelbetowe		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
8.	Konstrukcje stalowe (w zakresie niezbędnym do zamknięcia i wygrodzienia wykonanych konstrukcji żelbetowych)		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
9.	Przekładki kabli		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE

10.	Zasilanie, sterowanie (w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania basenu wody technologicznej oraz w zakresie niezbędnym dla przygotowania pozostałych połączeń będących w kolizji z wykonywanymi pracami etapu I)		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
11.	Instalacja chłodzenia		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
12.	Zabudowa czujników (w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania basenu wody technologicznej)		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
13.	Instalacja chłodzenia (w tym instalacja uzupełniania wody i podgrzewania parowego)		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
14.	Wykonanie demontażu i ponownego montażu wraz z uruchomieniem, urządzeń będących w kolizji z wykonywanymi pracami etapu I		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
15.	Wykonanie niezbędnych fundamentów i konstrukcji wsporczych (adaptacja przenoszonych urządzeń do powstałych fundamentów)		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
16.	Ocena i dostosowanie do wymagań oraz wystawienie niezbędnych certyfikatów BHP, instrukcji użytkowania itp w celu uruchomienia i bezpiecznej eksploatacji dla przenoszonych urządzeń		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
17.	Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej (konstrukcja ryglowa, barierki, podesty technologiczne, kraty Wema bramy stalowe, okucia żelbetów, konstrukcje wsporcze)		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
18.	Wykonanie elementów betonowych w obrębie inwestycji - Beton chudy podbeton C 8 10 do wyceny należy przyjąć 50 m ³		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
19.	Wykonanie elementów betonowych w obrębie inwestycji - Beton konstrukcyjny C 35 45 (B 45 W 8 do wyceny należy przyjąć 150 m ³		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
20.	Wykonanie elementów betonowych w obrębie inwestycji Stal konstrukcyjna AIII N (B 500 SP) do wyceny należy przyjąć 5 t (pręty #16 #12 #8		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
21.	Wykonanie elementów betonowych w obrębie inwestycji - Podbudowa z kruszywa, zagęszczenie do EV 2 100 MPa do wyceny należy przyjąć 200 m ³		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
22.	Wykonanie naprawy słupów żelbetowych i płyt betonowych kompletną technologią PCC należy przyjąć powierzchnie napraw 200 m ² rozliczana powykonawczo)		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
23.	Nadzór autorski nad prowadzonymi pracami po stronie Wykonawcy		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 45 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak