| | |
|---|---|
| Numer zapytania | Z423/10398/1 |
| Tytuł zapytania | Wykonanie modernizacji systemu centralnej próżni na wydziale Wyrobów Zielonych (RZ) w zakładzie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. w Raciborzu. |
| Kupiec prowadzący: | Domagała, Dariusz |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | Domagała, Dariusz |
| Data złożenia: | 2025-07-31 11:05:39 |
| Waluta: | PLN |

## TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|---|---|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2025-07-31 12:00:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2025-09-12 11:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2025-09-12 11:00:00 |

| | |
|---|---|
| Załączniki | tak |

Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na  wykonanie modernizacji systemu centralnej próżni na wydziale Wyrobów Zielonych (RZ)  w zakładzie  Tokai COBEX Polska sp. z o.o. w Raciborzu.

Przedmiotem zadania jest modernizacja istniejącego układu wytwarzania próżni na wydziale Prasowni. W trakcie formowania bloków wymagane jest wytworzenie próżni, która uskutecznia proces zagęszczania wibrowanego bloku. Obecnie każda z pras posiada indywidualny układ pomp próżniowych. Niezależne układy uniemożliwiają pracę krzyżową, w przypadku awarii jednego z zespołów próżniowych. Docelowo przewiduje się, utworzenie układu centralnej próżni obsługującego dwie prasy równolegle. Rozwiązanie to zapewni ciągłość produkcji w przypadku awarii jednej z pomp.

Zakres zadania

- Kompletny projekt nowego układu centralnej próżni, uwzględniający wszystkie branże (do akceptacji zamawiającego) – wstępną koncepcje przedstawiono na załączonym schemacie,
- analiza istniejącego układu próżniowego celem adaptacji do centralnego układu.
- Modyfikacja przebiegu rurociągów,
- Doposażenie układu w niezbędne filtry, separatory, zawory zwrotne oraz inne niezbędne urządzenia wymagane do zrealizowania układu centralnej próżni,
- projekt dostawa, montaż i uruchomienie szafy zasilająco sterowniczej dla układu centralnej próżni
- integracja układu sterowania próżni ze sterownikami prasy A, prasy B oraz siecią zakładowa.
- Wykonanie podłączenia do sterowników pras i sieci zakładowej. Wymagana komunikacja PROFINET jako wyjście z sterownika próżni i zastosowanie konwertera Profinet do profibus, preferowany konwerter firmy Helmholtz.
- Układ sterowania zapewni regulację wydajności urządzeń w oparciu o zapotrzebowanie prasy A oraz prasy B.
- Przebudowa układu zasilania pomp próżniowych. Wszystkie pompy oraz przynależne zawory będą zasilane i sterowane z układu centralnej próżni. Zamawiający doprowadzi zasilanie na główne zaciski w szafie.
- Integracja pompy próżniowej ATLASCOPCO z układem centralnej próżni (zasilanie, komunikacja, sterowanie z szafy zasilająco-sterowniczej),

- Kable, trasy kablowe, pomiędzy urządzeniami a szafą zasilająco-sterownicza,
- Oznaczniki na kablach na obu końcach przewodów,
- Doposażenie jednej z istniejących pomp LAYBOLD w falownik umieszczony w szafie zasilająco-sterowniczej. Falownik INVERTEC w wersji IP65.
- Zmiany w wizualizacji i układach sterowania prasy A oraz B związane z modernizacją,
- Wszelkie dostawy oraz prace związane z układem centralnej próżni.
- Dokumentacja projektowa, jakościowa, certyfikaty
- Szkolenie obsługi

Opcje dodatkowe (jako osobna pozycja w ofercie)

- Zmiany w systemie SCADA w związku z utworzeniem układu centralnej próżni,
- Wykonanie dedykowanej maski/zakładki celem wizualizacji pracy układu,
- Listy alarmów,
- Liczniki godzin pracy pomp,

Granica dostaw:

- Zasilanie: główne zaciski w szafie zasilająco sterowniczej
- Technologia: Złącze kołnierzowe zaworów odcinających rurociągów próżniowych przed każdą prasą.

w załączeniu schemat.

**Termin realizacji: 28.11.2025**

**Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade po zalogowaniu się na stronie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. udostępnionej przez platformę.**

Oferta powinna zawierać :

- cena netto dla poszczególnych pozycji

- warunki płatności

- termin realizacji

- kosztorys ofertowy

Uwaga: brak kosztorysu może spowodować odrzucenie oferty.

Przed przystąpieniem do przygotowania oferty należy przeprowadzić wizję lokalną przedmiotu zapytania ofertowego (zamówienia) w celu prawidłowego sporządzenia oferty.

Wszelkich dodatkowych informacji ze strony Zamawiającego udziela pan Ł Halfar tel.32 4595-479 , tel. kom. 723213139 e-mail : lukasz.halfar@tokaicobex.com

Spotkanie na którym zostanie omówiony szczegółowy zakres prac odbędzie się **w środę tj. 13.08.2025 roku o godz. 10.00 w budynku głównym Dyrekcji I ( spotkanie w holu Dyrekcji )**

Uwaga : warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie jest posiadanie sprzętu ochrony

osobistej tzn. kask oraz okulary ochronne

Warunki realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zamówienia) oraz wymagania wobec Wykonawcy zawierają:  Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne ,Ogólna specyfikacja techniczna, wzór umowy w przypadku zastosowania (Zamawiający dopuszcza niewielkie zmiany w zapisach umowy dostosowując umowę do charakteru wykonywanej usługi , zapisy dotyczące dokumentacji i projektowania pozostają bez zmian) umowa o zachowaniu poufności,

Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą, wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

1.Przekazane materiały jeżeli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty, bez zgody Zamawiającego, jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.

3.Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.

4.Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów ze wzoru umowy, ogólnej specyfikacji technicznej oraz ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX Polska sp. z o.o.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytanie (zamówienia).

6. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest obecność na spotkaniu informacyjnym celem przeprowadzenia wizji lokalnej przedmiotowego zapytania ofertowego.

7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|---|---|
| 1. | Procedura dotycząca ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX grudzień.pdf |
| 2. | Ogólna Specyfikacja Techniczna - Podpisana 04_09_2024r.pdf |
| 3. | Wzór umowy o świadczenie usług_TCX 10_03_2023.doc |
| 4. | Schemat próżnia.pdf |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Modernizacja systemu centralnej próżni na wydziale Wyrobów Zielonych (RZ) | | 1 | JD | USŁUGI INWESTYCYJNE |
| 2. | OPCJA : Zmiany w systemie SCADA w związku z utworzeniem układu centralnej próżni, ... | | 1 | szt. | USŁUGI INWESTYCYJNE |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|---|---|
| 1. | Miejsce dostawy: siedziba |
| 2. | Koszt transportu: po stronie dostawcy |
| 3. | Termin płatności: 45 dni |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|---|---|
| Brak pozycji | |

## SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|---|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | nie |