Numer zapytania	Z16/10401/1
Tytuł zapytania	Wykonania instalacji zasilania odkurzacza ATEX na Kalcynowni i Prasowni Jeffrey
Kupiec prowadzący:	Zwolenik, Janusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-01-25 13:06:39
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-01-25 13:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-01-30 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-01-30 12:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

Usługa dotyczy zakładu w Nowy Sącz ul. Węgierska 188

Osoba kontaktowa: p. Radosław Kisiak, Telefon : +48 885 509 610, E-mail: radoslaw.kisiak@tokaicobex.com

Wizja lokalna po wcześniejszym kontakcie indywidualnym

Cel zapytania: Wykonania instalacji zasilania odkurzacza ATEX na Kalcynowni i Prasowni Jeffrey

Zakres zadania:

Wykonanie instalacji zasilania odkurzacza na Prasowni Jeffrey

Zakres prac:

1. Rozbudowa pola odpływowego w OPT13 - montaż wyłącznika 160A z blokiem różnicowoprądowym

2. Wykonanie nowej linii zasilającej kablem 5x50mm2 z OPT13

3. Montaż nowego gniazda 125 A: Gniazdo natynkowe Ex 2GD ADVANCE GRP 3P+N+E 125A 400V IP66 Wtyczka Ex Scame Optima-Ex 2GD 3P+N+E 125A 400V IP66

4. Montaż kabla zasilającego do odkurzacza: przewód w izolacji odpornej na działanie warunków atmosferycznych – 5G25 QMM PRZEWÓD GUMOWY 0,6/1kV WYTRZYMAŁY NA NAPRĘŻENIA, ŻÓŁTY nr 38037

5. Montaż systemu uziemienia i kontroli dla odkurzacza: - układ kontroli, - przewód spiralny z klemą

6. Uruchomienie instalacji

Wykonanie instalacji zasilania odkurzacza na Kalcynowni

Zakres prac:

1. Rozbudowa pola odpływowego w rozdzielni kalcynowni - montaż wyłącznika 160A z blokiem różnicowoprądowym

2. Wykonanie nowej linii zasilającej kablem 5x50mm2 z rozdzielni Kalcynowni

3. Montaż nowego gniazda 125 A: Gniazdo natynkowe Ex 2GD ADVANCE GRP 3P+N+E 125A 400V IP66

4. Montaż systemu uziemienia i kontroli dla odkurzacza: - układ kontroli, - przewód spiralny z klemą

5. Uruchomienie instalacji

Pozostałe:

- Ewentualne zaliczki/ przedpłaty muszę mieć zabezpieczenie w postaci nieodwołanej płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, której koszty ponosi Wykonawca

- Oferent w ofercie przedstawi warunki gwarancji oraz proponowane warunki płatności

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zabezpieczenia umowy kwotą gwarancyjną bądź gwarancjami DWK oraz UWIU, których koszt ponosi Wykonawca

- Oferent wraz z ofertę prześle ewentualne uwagi do draftu Umowy.

Dodatkowe warunki formalne- zastrzeżenia zamawiającego:

1. Przekazane materiały jeśli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty bez zgody Zamawiającego jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.

3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.

4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów ze wzoru umowy, ogólnej specyfikacji technicznej, oraz ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. oraz OWZ.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania(zamówienia).

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania.

7. Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalno-biurowego.

8. Warunki gwarancji obejmujące oferowany produkt lub usługę muszą być załączone do oferty.

9. Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Tokai Ogólna specyfikacja techniczna_.pdf
2.	Ogólne zasady wykonyw_ prac przez firmy zewnętrzne_wersja PL.pdf
3.	OWZ PL.pdf
4.	RFQ - Wykonania instalacji zasilania odkurzacza ATEX na Kalcynowni i Prasowni Jeffrey.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie instalacji zasilania odkurzacza na Prasowni Jeffrey		1	usługa	USŁUGI REMONTOWO-SERWISOWE
2.	Wykonanie instalacji zasilania odkurzacza na Kalcynowni		1	usługa	USŁUGI REMONTOWO-SERWISOWE

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.4	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin płatności	0.3	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Doświadczenie	0.1	Nie	Zwyżkowy	Nie
4.	Gwarancja	0.2	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: minimalnie 30 dni, preferowany 45 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak