

Numer zapytania	Z210/10404/1
Tytuł zapytania	Nowy Sącz - Wykonanie sterowni w budynku Młynowni - 104/2026
Kupiec prowadzący:	Gruceł, Robert
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-02-04 09:54:49
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-02-04 11:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-02-20 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-02-18 10:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

Dostawa dotyczy zakładu w Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej 188.

Cel główny: Wykonanie sterowni w budynku Młynowni

Zakres zadania:

I - Wykonanie niezbędnych rozbiórek

1. Demontaż istniejących elementów konstrukcyjnych będących w kolizji z nową zabudową
2. Demontaż, zabezpieczenie, lub przełożenie pozostałych elementów infrastruktury (jeżeli będzie konieczny)
3. Wydzielenie budowy trwałą przegrodą (przegroda typu solid)
4. Oddzielenie czynnych części budynków podczas przebudowy (należy uwzględnić również niezbędne przeniesienia szaf pracujących maszyn i pozostałej infrastruktury) przegroda ma zapewnić pełne odseparowanie od prac i warunków zewnętrznych
5. Zapewnienie w uzgodnieniu z Inwestorem bezpiecznych ciągów komunikacyjnych dla obsługi

II - Wykonanie sterowni zgodnie z dostarczonym projektem, w tym

1. Wytyczenie obrysu sprawdzenie zgodności z projektem
2. Skucie istniejącej posadzki pod nową płytę
3. Wywiezienie i utylizacja gruzu
4. Przygotowanie ścian wokół inwestycji Skucie istniejącej ściany pod oknem i poszerzenie pod wstawienie drzwi Wycięcie otworu w ścianie zewnętrznej pod projektowane okno
5. Przygotowanie podłoża utwardzenie, wykonanie szalunku w części gdzie występuje kanał, ułożenie izolacji termicznej/akustycznej, wykonanie izolacji zgodnie z projektem, zbrojenie i zalanie płyty

Uwaga! Podczas kucia pod posadzką znajdują się istniejące przewody do obniżenia i zabezpieczenia w peszlu

6. Murowanie ścian wraz z wykonaniem izolacji akustycznej na połączeniu ścian z istniejącą ścianą budynku, wykonanie zbrojenia słupów oraz szalowanie i wylanie płyty żelbetowej strop
7. Montaż drzwi, okna, parapetu
8. Wykonanie wylewki samopoziomującej wyrównanie podłoża pod wykończenie posadzki
9. Dodanie izolacji akustycznej na strop oraz ściany od strony hali
10. Poprowadzenie instalacji zgodnie z projektem branżowym wraz z uszczelnieniem przejść przez ściany
11. Wykończenie ścian wewnętrznych wraz z sufitem podwieszanym zgodnie z projektem architektury
12. Wykonanie warstwy wykończeniowej posadzki
13. Montaż instalacji i urządzeń natynkowych
14. Sprawdzenie instalacji, pomiary i wymagane odbiory wraz z aktualizacją rysunków powykonawczych
15. Przekazanie dokumentacji, instrukcji użytkowania urządzeń itp
16. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi Normami i Przepisami budowlanymi
17. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów, oraz sztuką

budowlaną

Wytyczne dotyczące wyposażenia pomieszczenia

1. Monitory 4 sztuki monitory montowane na ścianie
 - podgląd do CCTV 3 monitory
 - 4 podgląd technologiczny
2. 4 szuflady pod blatem 4 brygady
3. Miejsce do przemywania okularów nad blatem
4. Miejsce do ładowania w szafie 4 kontakty
5. USB na biurku w listwie
6. 3 kontakty nad blatem plus czajnik

III - Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej - nie zawarte w projekcie (konstrukcja ryglowa, barierki, podesty technologiczne, kraty Wema słupki odbojowe, okucia żelbetów, konstrukcje wsporcze)

- klasa wykonania EXC 2

- materiał S 235

- stopień jakości przygotowania powierzchni malarskich P 1 (wg EN ISO 12944 kategoria korozyjności C 3

- metoda przygotowania powierzchni malarskich Sa 2 (obróbka strumieniowo ścierna wg PN EN ISO 8501 1

Do wyceny należy przyjąć 5 t konstrukcji stalowej

IV - Wykonanie elementów betonowych w obrębie inwestycji wraz ze skuciem istniejącej posadzki i wykonaniem korytowania nie zawarte w projekcie

Technologia wykonania

1. Beton chudy podbeton C 8 10 do wyceny należy przyjąć 5 m 3
2. Beton konstrukcyjny C 35 45 (B 45 W 8 do wyceny należy przyjąć 15 m 3
3. Stal konstrukcyjna AIII N (B 500 SP) do wyceny należy przyjąć 1 t (pręty 16 12 8
4. Podbudowa z kruszywa, zagęszczenie do EV 2 100 MPa do wyceny należy przyjąć 20 m 3
5. Skucie i wykonanie korytowania obmiar analogiczny do elementów betonowych

V - Wykonanie naprawy słupów żelbetowych i płyt betonowych kompletną technologią PCC (należy przyjąć powierzchnie napraw 20 m 2 - rozliczana powykonawczo) Kompletna technologie od warstwy kontaktowej antykorozyjnej po powłokę ochronną dla głębokości ubytków do 30 mm

VI - Nadzór autorski nad prowadzonymi pracami oraz wykonanie pozostałych niezbędnych projektów po stronie Wykonawcy

Termin składania ofert: 18.02.2026,

Wizja lokalna na obiekcie po wcześniejszym ustaleniu terminu. **UWAGA:** przed wejściem na teren zakładu należy zaopatrzyć się we własne środki ochrony osobistej: kask, okulary ochronne, kamizelka odblaskowa, buty ochronne. Planowany termin realizacji zadania: marzec - maj 2026

Osoba kontaktowa w sprawach technicznych: Marcin Kaczwiński, marcin.kaczwinski@tokaicobex.com, tel. Mobile +48 695 745 081

Wizja lokalna na obiekcie oraz przekazanie dokumentacji projektowej po wcześniejszym ustaleniu terminu i podpisaniu klauzuli poufności. Proszę przesłać podpisany dokument na adres robert.grucel@tokaicobex.com

Pozostałe warunki

1. Wszystkie roboty należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. Wykonanie całości prac związanych z zadaniem po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawca zapewni kierownika robót (uprawnienia budowlane) oraz specjalistę BHP na cały okres prac
4. Wykonawca zapewni zabezpieczenie miejsca prac budowlanych
5. Wykonawca zapewni pomieszczenia socjalne dla pracowników według obecnie obowiązujących norm sanitarnych
6. Wykonawca zapewni dostęp na teren budowy innym firmom wskazanym przez Inwestora łącznie z pracownikami obsługi
7. Złom stalowy pocięty na wymiar kontenera należy przekazać Inwestorowi, załadunek złomu po stronie Wykonawcy
8. Utylizacja pozostałych odpadów po stronie Wykonawcy
9. Wszystkie roboty zostaną wycenione na podstawie obmiarów powykonawczych

Dodatkowe warunki formalne- zastrzeżenia zamawiającego:

1. Przekazane materiały jeżeli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty, bez zgody Zamawiającego, jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.
3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.
4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów Ogólnych Warunków Zakupów dostępnych na stronie www.tokaicobex.com.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania (zamówienia).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania

przyczyn.

7. Oferta powinna zawierać informacje o klasie efektywności energetycznej. Zamawiający, realizuje politykę energetyczną zgodną z normą ISO 50001, dlatego też w ramach oceny ofert zostaną uwzględnione parametry energetyczne oferowanego sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert niespełniających minimalnych wymagań w zakresie efektywności energetycznej.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru różnych dostawców dla poszczególnych pozycji zapytania.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Tokai Ogólna specyfikacja techniczna_.pdf
2.	OWZ_PL.pdf
3.	Tokai COBEX-NDA-unilateral-template.doc
4.	Zapytanie ofertowe - Wykonanie sterowni w budynku Młynowni.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie niezbędnych rozbiórek		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
2.	Wykonanie sterowni zgodnie z dostarczonym projektem		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
3.	Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej nie zawarte w projekcie (konstrukcja ryglowa, barierki, podesty technologiczne, kraty Wema słupki odbojowe, okucia żelbetów, konstrukcje wsporcze)		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
4.	Wykonanie elementów betonowych w obrębie inwestycji wraz ze skuciem istniejącej posadzki i wykonaniem korytowania nie zawarte w projekcie		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
5.	Wykonanie naprawy słupów żelbetowych i płyt betonowych kompletną technologią PCC		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
6.	Nadzór autorski nad prowadzonymi pracami oraz wykonanie pozostałych niezbędnych projektów po stronie Wykonawcy		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin płatności	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin dostawy	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
2.	Termin płatności: 45 dni
3.	DAP: Nowy Sącz

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak