Numer zapytania	Z480/10398/1
Tytuł zapytania	Wykonanie zasilania 400V dla układy odpylania piły Spielvogel na terenie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. w Raciborzu
Kupiec prowadzący:	Domagała, Dariusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Domagała, Dariusz
Data złożenia:	2025-10-21 12:19:24
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-10-21 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-10-29 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-10-29 13:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie zasilania 400V dla układy odpylania piły Spielvogel na terenie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. w Raciborzu

Zakres:

1. Wykonać zasilanie z rozdzielnicy 3RM14-8a/II z rezerwowego rozłącznika.
2. Zinwentaryzować kable w istniejącym korycie, zdemontować i zutylizować niepotrzebne okablowanie.
3. Podwiesić pozostałe kable, zdemontować i zutylizować uszkodzone koryto.
4. Zabudować nową drabinę o szerokości 200mm wraz z wspornikami w miejsce zdemontowanych koryt oraz dobudować drabinę do zejścia we wskazanym miejscu na wizji lokalnej do szaf odpylania. Drabina i wsporniki ocynk, malowane proszkowo, producent BAKS w kolorze RAL 7016.
5. Na odcinkach pionowych również zabudować taką samą drabinę BAKS 200mm dla nowego kabla. Wykonawca odpowiada za weryfikację długości drabin kablowych.
6. Zasilanie wykonać kablem YKXS 5x25mm2. Wykonawca odpowiada za weryfikację długości kabla.
7. Obustronnie podłączyć kabel – do rozdzielnicy oraz szafy z układu odpylania.
8. Na trasie pionowej stosować uchwyty dla kabli UK1.
9. Po uruchomieniu nowej instalacji 400V demontaż całej linii zasilającej 500V wraz z całym oprzyrządowaniem. Utylizacja całościowa materiałów po stronie Wykonawcy.
10. Dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej zgodnie z Ogólna Specyfikacja Techniczna Tokai COBEX. Należy poprawić istniejące schematy rozdzielnicy 3RM14-8a/II.
11. Wszelkie prace montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi przepisami dot. urządzeń i instalacji elektrycznych oraz przepisami BHP i ppoż..
12. Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć dokumentacje materiałową użytych

urządzeń/materiałów.

13. W zakresie prac należy dostarczyć kserokopie świadectw wzorcowania/kalibracji użytego sprzętu pomiarowego oraz kserokopie świadectw kwalifikacji osób wykonujących pomiary(bez danych wrażliwych.
14. Przed pierwszym podaniem napięcia Wykonawca przedstawi protokoły pomiarowe dla nowych kabli. Zakres pomiarowy zgodnie z dokumentami wewnętrznymi TCX.
15. Wykonawca jest obecny przy pierwszym podaniu napięcia dla kabla.
16. Wykonawca dostarczy wszystkie materiały potrzebne do wykonania zadania (peszle kablowe, uchwyty kablowe, koncówki kablowe itp).
17. Kabel należy ułożyć w sposób staranny i odpowiednio zamocuje oraz zabezpieczy,
18. Prace mogą być prowadzone po wcześniejszym ustaleniu terminu z dozorem GPT i nie mogą w żaden sposób utrudniać funkcjonowania zakładu.
19. Prace należy wykonywać zgodnie Ogólna Specyfikacja Techniczna Tokai COBEX oraz pod względem organizacyjnym zgodnie z dokumentem Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade po zalogowaniu się na stronie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. udostępnionej przez platformę.

Oferta powinna zawierać :

- cena netto

- warunki płatności (preferowany przelew 45 dni)

- termin realizacji

Wszelkich dodatkowych informacji ze strony Zamawiającego udziela pan Paweł Zając tel. 32 4595 481, tel. kom. 695745384 e-mail : pawel.zajac@tokaicobex.com

Spotkanie na którym zostanie omówiony szczegółowy zakres prac odbędzie się **w piątek tj. 24.10.2025 roku o godz. 10.00 w budynku głównym Dyrekcji I (spotkanie w holu Dyrekcji)**

Uwaga : warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie ze względu na specyfikę produkcji jest posiadanie sprzętu ochrony osobistej tzn. kasku ,okularów ochronnych, butów roboczych oraz fartucha

Warunki realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zamówienia) oraz wymagania wobec Wykonawcy zawierają: Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne ,Ogólna specyfikacja techniczna, wzór umowy w przypadku zastosowania (Zamawiający dopuszcza niewielkie zmiany w zapisach umowy dostosowując umowę do charakteru wykonywanej usługi , zapisy dotyczące dokumentacji i projektowania pozostają bez zmian)

Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą, wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Przekazane materiały jeżeli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty, bez zgody Zamawiającego, jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.

3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.
4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów Ogólnych Warunków Zakupów dostępnych na stronie www.tokaicobex.com.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania (zamówienia).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
7. Oferta powinna zawierać informacje o klasie efektywności energetycznej. Zamawiający, realizuje politykę energetyczną zgodną z normą ISO 50001, dlatego też w ramach oceny ofert zostaną uwzględnione parametry energetyczne oferowanego sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert niespełniających minimalnych wymagań w zakresie efektywności energetycznej.

8. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest obecność na spotkaniu informacyjnym celem przeprowadzenia wizji lokalnej przedmiotowego zapytania ofertowego.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Procedura dotycząca ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX grudzień.pdf
2.	Ogólna Specyfikacja Techniczna - Podpisana 04_09_2024r.pdf
3.	Wzór umowy o świadczenie usług_TCX 10_03_2023.doc

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	na wykonanie zasilania 400V dla układy odpylania piły Spielvogel		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Termin płatności: 45 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie