Numer zapytania	Z293/10404/1
Tytuł zapytania	Nowy Sącz - Wykonanie stanowiska do cięcia poprzecznego bloków - 622/2026
Kupiec prowadzący:	Grucel, Robert
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-07-21 09:04:42
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-07-21 10:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-07-28 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-07-28 09:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty w ramach projektu na wykonanie stanowiska do cięcia bloków.

Usługa dotyczy zakładu w Nowym Sączu, ul Węgierska 188

Cel główny: Wykonanie stanowiska do cięcia boków. Stanowisko ma zapewnić możliwość cięcia bloków katodowych w kierunku poprzecznym. Urządzenie powinno spełniać wszystkie obecne wymogi prawne.
Zakres zadania:
Piła będzie zainstalowana pomiędzy przenośnikami w istniejącym ciągu transportowym (linii I 108 Na przenośnikach należy zainstalowaćsystem mocowania 4 siłowniki hydrauliczne), podtrzymkę, dźwigniowy system pozycjonowania bloku (potocznie culaga). Rozwiązania techniczne
należy skopiować z istniejącej instalacji na pile Ardal. Odpylanie wykorzystanie instalacji odpylającej maszynę I 108 lub jeżeli niemożliwe dołożenie dedykowanego filtra. Nowa osłona piły kabina samonośna dźwiękoszczelna o orientacyjnych wymiarach szerokość 2 m x długość 2 m x wysokość 3 m
Wymiary istniejącego przenośnika na którym będzie zabudowana piła wpływają na rozmiar ramy piły (do weryfikacji przez Wykonawcę)
- wysokość przenośnika od posadzki 890 mm
- szerokość przenośnika 800 mm
- długość przenośnika ok 5 m (nie ma wpływu na konstrukcję ramy piły)
Parametry piły:
1. Silnik ok 40 kW
2. Dysk 2000 mm (głębokość cięcia do 820 mm) dla bloków bocznych możliwy mniejszy dysk np 1200 mm głębokość cięcia do 450 mm
3. Prędkość liniowa skrawania 40 60 m/s(regulowana falownikiem
4. Skok pionowy suportu 1000 mm
5. Szerokość cięcia 1200 mm(szerokość bloku do 1000 mm)
6. Suport zamontowany na ramie 4 słupy stalowe) mocowanej do posadzki (stopy fundamentowe)
7. Posuwy robocze osi pionowej i poziomej 0 700 mm/min (standardowo ok 350 700 mm/min) Posuw jałowy max możliwy
8. Cięcie ruchem pionowym i poziomym (max wymiary bloku 810 x 1000 mm)
Proponowany dostawca piły: Promech S A

Oferta powinna być rozbita na następujące punkty:
1. Zakup nowej piły według podanej specyfikacji
2. Montaż i adaptacja nowej piły do istniejących przenośników i istniejącej zabudowy
3. Wykonanie dedykowanej osłony piły z oknami wizyjnym, drzwiami inspekcyjnymi oraz systemem zamykająco uszczelniającym
4. Wykonanie niezbędnych systemów mocujących i pozycjonujących (kopia systemu istniejącego z niezbędnymi przeróbkami)
5. Wykonanie odpylania maszyny wraz z podłączeniem do istniejącego systemu

6. Zakup i montaż dedykowanego filtra (
7. Wykonanie niezbędnych podłączeń elektrycznych i sterowania (łącznie z adaptacją ze sterowaniem linii I 108 oraz wizualizacją w systemie scada
8. Wykonanie niezbędnych podłączeń pozostałych mediów
9. Wykonanie projektów wykonawczych/powykonawczych we wszystkich branżach
10. Nadanie znaku CE dla całej maszyny, stworzenie instrukcji obsługi oraz przeszkolenie załogi

Pozostałe uwarunkowania:
1. Wszystkie roboty należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. Wykonanie całości prac związanych z zadaniem po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawca zapewni kierownika robót oraz specjalistę BHP na cały okres prac
4. Wykonawca zapewni zabezpieczenie miejsca prac budowlanych
5. Wykonawca zapewni pomieszczenia socjalne dla pracowników według obecnie obowiązujących norm sanitarnych
6. Wykonawca zapewni dostęp na teren budowy innym firmom wskazanym przez Inwestora łącznie z pracownikami obsługi
7. Złom stalowy pocięty na wymiar kontenera należ przekazać Inwestorowi, załadunek złomu po stronie Wykonawcy
8. Utylizacja pozostałych odpadów po stronie Wykonawcy

Wizja lokalna na obiekcie po wcześniejszym ustaleniu terminu. **UWAGA:** należy obowiązkowo wypisażyć się w obuwie ochronne, okulary ochronne, kamizelkę odblaskową i kask.
Termin składania ofert: 28.07.2026
Planowany termin realizacji zadania: wrzesień 2026

Osoby do kontaktu: Marcin Kaczwiński
Email: marcin.kaczwinski@tokaicobex.com
Phone +48 18 4425391
Mobile +48 695 745 081
TokaiCobex Polska Sp. z o. o.
ul. Węgierska 188
33-300 Nowy Sącz

Dodatkowe warunki formalne- zastrzeżenia zamawiającego:

1. Przekazane materiały jeżeli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty, bez zgody Zamawiającego, jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.
3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.
4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów Ogólnych Warunków Zakupów dostępnych na stronie www.tokaicobex.com.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania (zamówienia).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
7. Oferta powinna zawierać informacje o klasie efektywności energetycznej. Zamawiający, realizuje politykę energetyczną zgodną z normą ISO 50001, dlatego też w ramach oceny ofert zostaną uwzględnione parametry energetyczne oferowanego sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert niespełniających minimalnych wymagań w zakresie efektywności energetycznej.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne_wersja PL.pdf
2.	OWZ PL.pdf
3.	Procedura dotycząca ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX_wersja PL - BHP (002).pdf
4.	Zapytanie ofertowe - Wykonanie stanowiska do cięcia poprzecznego bloków.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Zakup nowej piły według podanej specyfikacji		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
2.	Montaż i adaptacja nowej piły do istniejących przenośników i istniejącej zabudowy		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
3.	Wykonanie dedykowanej osłony piły z oknami wizyjnym, drzwiami inspekcyjnymi oraz systemem zamykająco uszczelniającym		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
4.	Wykonanie niezbędnych systemów mocujących i pozycjonujących (kopia systemu istniejącego z niezbędnymi przeróbkami)		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
5.	Wykonanie odpylania maszyny wraz z podłączeniem do istniejącego systemu		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
6.	Zakup i montaż dedykowanego filtra (opcja)		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
7.	Wykonanie niezbędnych podłączeń elektrycznych i sterowania (łącznie z adaptacją ze sterowaniem linii I 108 oraz wizualizacją w systemie scada		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
8.	Wykonanie niezbędnych podłączeń pozostałych mediów		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
9.	Wykonanie projektów wykonawczych/powykonawczych we wszystkich branżach		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
10.	Nadanie znaku CE dla całej maszyny, stworzenie instrukcji obsługi oraz przeszkolenie załogi		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 45 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak