

Numer zapytania	Z716/10398/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Wykonanie zasilania na potrzeby instalacji kruszenia zasypek na terenie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. w Raciborzu
Kupiec prowadzący:	Domagała, Dariusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Domagała, Dariusz
Data złożenia:	2026-09-03 12:22:05
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-09-03 09:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-09-15 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-09-15 10:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie zasilania na potrzeby instalacji kruszenia zasypek na terenie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. w Raciborzu.

Zakres:

1. Prefabrykacja nowej rozdzielnicy 5RM20-2b/I:
 - a. Prefabrykacja i dostawa rozdzielnicy 250A. Specyfikacja zostanie dostarczona po wizji lokalnej. W rozdzielnicach należy zastosować oryginalną aparaturę dedykowaną przez firmę Hensel, tj.: Hensel, Wohner (np. rozłączniki bezpiecznikowe NH00 c), połączenia elastyczne itp. Na rozdzielnicy zabudować połączenie PEN pomiędzy szynami.
 - b. Rozdzielnica zamontowana na ramie dedykowanej przez firmę Hensel.
 - c. Rozdzielnica powinna być kompletna pod względem oszynowania, przygotowana do podłączenia kabli.
 - d. Dodatkowo należy uwzględnić dla rozdzielnicy:
 - i. W rozdzielnicy należy uwzględnić, 6szt. rozłączników bezpiecznikowych 3P 63A D02 Z SLS/CB/3 248249. Należy okablować rozłączniki z systemem szyn.
 - e. W zakresie rozdzielnic Wykonawca:
 - i. Dostarczy certyfikat CE z protokołem weryfikacji wyrobu na całość dla danej rozdzielnicy w wersji papierowej oraz elektronicznej w 2 egzemplarzach.
2. Wykonanie zasilania 400V ze stacji OPT V:
 - a. Trasa kablowa prowadzi z rozdzielnicy 400V, sekcja I, pole 2b w stacji OPT V. Szczegóły zostaną przedstawione na wizji lokalnej.
 - b. Prefabrykacja oraz dostawa i montaż nowej rozdzielnicy 5RM20-2b/I.
 - c. Demontaż z części trasy istniejącego kabla zasilającego system przesiewana zasypki – kabel typu YAKY 4x50.
 - d. Zakupić oraz ułożyć nowy kabel typu 4 x YAKXS 1x150 od stacji OPT V do rozdzielnicy 5RM20-2b/I.. Wykonawca odpowiada za zweryfikowanie tej odległości.
 - e. Kabel prowadzić po istniejących trasach. Kabel należy układać w sposób estetyczny i staranny. Na trasie pionowej i poziomej stosować uchwyty dla kabli UK1. W razie potrzeby należy dobudować drabinkę kablową.
 - f. Podłączyć obustronnie nowy kabel 4 x YAKXS 1x150.w stacji OPT V oraz do rozdzielnicy 5RM20-2b/I. Skrócony kabel YAKY 4x50 podłączyć do nowej rozdzielnicy.
 - g. Ułożyć w posadzce 2 paszle 75mm. Szczegóły i sposób wykonania zostaną przekazane na wizji lokalnej.
 - h. Wykonać pomiary kabli zgodnie z dokumentami wewnętrznymi Tokai COBEX.
3. Dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną Tokai COBEX.
4. Wszelkie prace montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi przepisami dot. urządzeń i instalacji elektrycznych oraz przepisami BHP i ppoż.
5. Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć dokumentację materiałową użytych urządzeń/materiałów.
6. W zakresie prac należy dostarczyć kserokopie świadectw wzorcowania / kalibracji użytego sprzętu pomiarowego oraz kserokopie świadectw kwalifikacji osób wykonujących pomiary(bez danych wrażliwych).

7. Wszystkie przebicia przez ściany i stropy, wykonywane podczas prac na budowie, po przeprowadzeniu przez nie kabli/instalacji, należy uszczelnić materiałami uszczelniającymi ogniochronnymi, umożliwiającymi uzyskanie wartości odporności ogniowej EI przepustu równej odporności ogniowej przegrody(ściany, stropu) w której przepust został zainstalowany. Należy w miejscu wykonanego przejścia przeciwpożarowego umieścić piktogramy i tabliczki potwierdzające wykonanie odpowiedniego uszczelnienia.
8. Przy przejściach przez ścianę kable umieścić w rurze ochronnej.
9. Przed pierwszym podaniem napięcia Wykonawca przedstawi protokoły pomiarowe dla nowych kabli. Zakres pomiarowy zgodnie z dokumentami wewnętrznymi TCX.
10. Wykonawca jest obecny przy pierwszym podaniu napięcia dla kabla.
11. Wykonawca dostarczy wszystkie materiały potrzebne do wykonania zadania (peszle kablowe, uchwyty kablowe, końcówki kablowe itp).
12. Kable należy ułożyć w sposób staranny i odpowiednio zamocuje oraz zabezpieczy,
13. Prace mogą być prowadzone po wcześniejszym ustaleniu terminu z dozorem GPT i nie mogą w żaden sposób utrudniać funkcjonowania zakładu.
14. Prace należy wykonywać zgodnie Ogólną Specyfikacją Techniczną Tokai COBEX oraz pod względem organizacyjnym zgodnie z dokumentem Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne.
15. Sposób ustalenia ceny oferty:
 - a. Wyceny oferty należy dokonać uwzględniając ww. zakres. Wyliczona cena ma zawierać w sobie wszystkie nośniki kosztów dla okresu wykonania zadania.
 - b. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
 - c. Jeśli przy sporządzaniu wyceny Wykonawca stwierdzi brak w niniejszej specyfikacji lub w wyniku przeprowadzonej wizji w terenie jakiegokolwiek elementu uniemożliwiającego realizację zamówienia w całości, winien o tym niezwłocznie i na piśmie powiadomić Zamawiającego.
 - d. Wykonawca, w oparciu o własną kalkulację kosztów, obowiązany jest wyliczyć cenę końcową (netto) zamówienia. Tak obliczoną cenę netto oferty należy powiększyć o podatek VAT wg obowiązujących przepisów (w formularzu oferty).

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade po zalogowaniu się na stronie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. udostępnionej przez platformę.

Oferta powinna zawierać :

- ceny netto w rozbiciu na :

- a) prefabrykacja i montaż rozdzielnicy.
- b) wykonanie zasilania 400V i demontaż kabla.

- warunki płatności (preferowany przelew 45 dni)

- termin realizacji

- kosztorys ofertowy

Uwaga : brak kosztorysu może spowodować odrzucenie oferty

Wszelkich dodatkowych informacji ze strony Zamawiającego udziela pan Paweł Zając tel. 32 4595 481, tel. kom. 695745384 e-mail : pawel.zajac@tokaicobex.com

Spotkanie na którym zostanie omówiony szczegółowy zakres prac odbędzie się we wtorek tj. 08.09.2026 roku o godz. 10.00 w budynku głównym Dyrekcji I (spotkanie w holu Dyrekcji)

Uwaga : warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie ze względu na specyfikę produkcji jest posiadanie sprzętu ochrony osobistej tzn. kasku ,okularów ochronnych, butów roboczych oraz fartucha

Warunki realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zamówienia) oraz wymagania wobec Wykonawcy zawierają: Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne ,Ogólna specyfikacja techniczna, wzór umowy w przypadku zastosowania (Zamawiający dopuszcza niewielkie zmiany w zapisach umowy dostosowując umowę do charakteru wykonywanej usługi , zapisy dotyczące dokumentacji i projektowania pozostają bez zmian)

Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą, wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Przekazane materiały jeżeli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty, bez zgody Zamawiającego, jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.
3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.
4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów Ogólnych Warunków Zakupów dostępnych na stronie www.tokaicobex.com.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania (zamówienia).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
7. Oferta powinna zawierać informacje o klasie efektywności energetycznej. Zamawiający, realizuje politykę energetyczną zgodną z normą ISO 50001, dlatego też w ramach oceny ofert zostaną uwzględnione parametry energetyczne oferowanego sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert niespełniających

minimalnych wymagań w zakresie efektywności energetycznej.
8. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest obecność na spotkaniu informacyjnym celem przeprowadzenia wizji lokalnej przedmiotowego zapytania ofertowego.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Procedura dotycząca ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX grudzień.pdf
2.	Ogólna Specyfikacja Techniczna - Podpisana 04_09_2024r.pdf
3.	wzór umowy o świadczenie usług_TCX_marzec 2026.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Prefabrykacja i montaż rozdzielnicy.		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
2.	Wykonanie zasilania 400V i demontaże kabla.		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Termin płatności: 45 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie