Numer zapytania	Z183/10404/1
Tytuł zapytania	Nowy Sącz- Wykonanie przebudowy ścian zewnętrznych ramp załadowczych - 744/2025
Kupiec prowadzący:	Grucel, Robert
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-12-03 08:10:28
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-12-03 09:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-12-19 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-12-16 08:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

Usługa dotyczy zakładu w Nowym Sączu, ul Węgierska 188

Osoba kontaktowa:

- **Marcin Kaczwiński, tel.** +48 695 745 081, marcin.kaczwinski@tokaicobex.com

Cel główny
Wykonanie przebudowy ścian zewnętrznych ramp załadowczych na podstawie koncepcji dostarczonej przez Inwestora. Przebudowa ma na celu osłonięcie od warunków atmosferycznych obecnie wykonywanych czynności operacyjnych związanych z transportem i pakowaniem materiałó w
Zadanie obejmuje
- wykonanie dokumentacji wykonawczej przebudowy według koncepcji dostarczonej przez Inwestora
- zadaszenie części środkowej pomiędzy rampą a boksem
- wymianę elewacji z blachy trapezowej na płytę warstwową wraz z wykonaniem niezbędnej podkonstrukcji
- dodatkowe oświetlenie
- dodatkowe odwodnienie
- dobór i montaż 2 szt. drzwi stalowych technicznych o szerokości 1m
- dobór i montaż 3 szt. bram wjazdowych do boksu
Do wyceny należy przyjąć:
1. Wykonanie i montaż 5 t konstrukcji stalowej typu skomplikowanego (rygle konstrukcje wsporcze pod montaż płyt warstwowych i bram)
- klasa wykonania EXC 2
- materiał S 355
- stopień jakości przygotowania powierzchni malarskich P 1 (wg EN ISO 12944 kategoria korozyjności C 3
- metoda przygotowania powierzchni malarskich Sa 2 (obróbka strumieniowo ścierna wg PN EN ISO 8501 1
2. Wykonanie dodatkowej ścianki żelbetowej przedzielenia boksu o wymiarach 1 5 x 9 x 0 25 m, beton C 20 zbrojenie krzyżowe 16 co 20 cm B 500 okucie Kątownik 60 x 60 x 5 20 mb
3. Zakup i montaż płyt warstwowych gr 8 0 mm z rdzeniem z wełny mineralnej, kolor zew/ wew 9006 / profil zew/ wew MF/L grubość zew/ wew 0 50 0 50 do wyceny należy przyjąć 570 m 2
4. Zakup i montaż 3 szt bram Wiśniewski typ BR 100 kolor RAL 7016
5. Zakup i montaż 2 szt drzwi technicznych stalowych Wiśniewski typ J 3000 kolor RAL 7016 wymiary 1 x 2 m
6. Zakup i montaż blachy dachowej trapezowej T 50 x 0 88 w układzie negatyw, kolor RAL 9006 do wyceny należy przyjąć 30 m 2
7. Zakup i montaż niezbędnych obróbek blacharski
8. Uzupełnienie (zakup i montaż) linii życia Accen
9. Wykonanie projektu wykonawczego

Pozostałe uwarunkowania
1. Wszystkie roboty należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. Wykonanie całości prac związanych z zadaniem po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawca zapewni kierownika robót (uprawnienia budowlane) oraz specjalistę BHP na cały okres prac
4. Wykonawca zapewni zabezpieczenie miejsca prac budowlanych
5. Wykonawca zapewni pomieszczenia socjalne dla pracowników według obecnie obowiązujących norm sanitarnych
6. Wykonawca zapewni dostęp na teren budowy innym firmom wskazanym przez Inwestora
7. Utylizacja odpadów po stronie Wykonawcy
8. Wykonawca zapewni możliwość pracy na drugiej i trzeciej zmianie konieczność utrzymania normalnej pracy obszaru
9. Wykonanie dokumentacji wykonawczej według przedstawionej koncepcji po stronie Wykonawcy
10.Wszystkie przyjęte obmiary rozliczane będą powykonawczo

Wizja lokalna na obiekcie po wcześniejszym ustaleniu terminu
Dokumentacja zostanie przekazana po podpisaniu klauzuli poufności, która znajduje się w załączniku. Proszę o przesłanie podpisane dokumentu na adres marcin.kaczwinski@tokaicobex.com i robert.grucel@tokaicobex.com
Termin składania ofert: 19 .12.2025
Planowany termin realizacji zadania: początek 2026

Dodatkowe warunki formalne- zastrzeżenia zamawiającego:

1. Przekazane materiały jeżeli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty, bez zgody Zamawiającego, jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.
3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.
4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów Ogólnych Warunków Zakupów dostępnych na stronie www.tokaicobex.com.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania (zamówienia).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
7. Oferta powinna zawierać informacje o klasie efektywności energetycznej. Zamawiający, realizuje politykę energetyczną zgodną z normą ISO 50001, dlatego też w ramach oceny ofert zostaną uwzględnione parametry energetyczne oferowanego sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert niespełniających minimalnych wymagań w zakresie efektywności energetycznej.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne_wersja PL.pdf
2.	OWZ PL.pdf
3.	Procedura dotycząca ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX_wersja PL - BHP (002).pdf
4.	Zapytanie ofertowe - Wykonanie przebudowy ścian zewnętrznych ramp załadowczych.pdf
5.	Tokai COBEX-NDA-unilateral-template.doc

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie i montaż 5 t konstrukcji stalowej typu skomplikowanego		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
2.	Wykonanie dodatkowej ścianki żelbetowej przedzielenia boksu o wymiarach 1 5 x 9 x 0 25 m,		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
3.	Zakup i montaż płyt warstwowych gr 8 0 mm z rdzeniem z wełny mineralnej		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
4.	Zakup i montaż 3 szt bram Wiśniewski typ BR 100 kolor RAL 7016		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
5.	Zakup i montaż 2 szt drzwi technicznych stalowych Wiśniewski typ J 3000 kolor RAL 7016 wymiary 1 x 2 m		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
6.	Zakup i montaż blachy dachowej trapezowej T 50 x 0 88		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
7.	Zakup i montaż niezbędnych obróbek blacharski		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
8.	Uzupełnienie (zakup i montaż) linii życia Accen		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE
9.	Wykonanie projektu wykonawczeg o		1	JD	USŁUGI INWESTYCYJNE

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 45 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak